

# 令和7年8月豪雨に対する河川整備の効果

3か年緊急対策 等  
2級河川 天降川

- 天降川水系天降川では、昭和43年6月、昭和46年8月、平成5年8月等に出水があった。昭和23年度からの改修事業に加え、上流区間(霧島市横川町中ノ)では平成7年度から12年度にかけて、床上浸水対策特別緊急事業を実施した。また、近年の3か年緊急対策(H30~R2)や5か年加速化対策(R3~)により、河道掘削を実施した。
- 令和7年8月7日~8日の豪雨による出水では、霧島市牧園町観測所の1時間雨量や3時間雨量において、平成5年8月出水時を大幅に上回る雨量が観測されたが、河道掘削などの事業効果により、平成5年8月出水の浸水戸数354戸が0戸であった。

