

数 量 総 括 表

徳之島空港整備工事(電気R8-1工区)

費目・工種・施工名称など	設計数量	積算数量	単位	備 考
※※本工事費※※				
滑走路灯火設置工				
滑走路灯設置 滑走路灯（地上型） EHB-35D(WY)	38	38	灯	
滑走路灯設置 滑走路灯（地上型） EHB-35D(WW)	25	25	灯	
滑走路灯設置 滑走路灯（埋込型） LB3-5D(WY)	2	2	灯	
滑走路灯設置 滑走路灯（埋込型） LB3-5D(WW)	1	1	灯	
滑走路末端灯設置 滑走路末端灯（地上型） EHB-34D	4	4	灯	
滑走路末端灯設置 滑走路末端灯（埋込型） LB3-3/4D	30	30	灯	
過走帯灯設置 過走帯灯 EHU-38D	10	10	灯	
調整リング L3E	33	33	個	
接着剤（ゴム系） 埋込式灯火用	21.12	21	L	
可折接手 C-3	77	77	個	
モールド変圧器設置 LT-100	63	63	個	
モールド変圧器設置 LT-60	77	77	個	
PNケーブル（高圧） 5kV PN-1C 8sq 管内	10018.00	10018	m	
PNケーブル（高圧） 5kV PN-1C 8sq ピット内	109.20	109	m	
プラグ P-1A ケーブルーゴムトランス接続	92.00	92	個	
レセップ P-1B ケーブルーゴムトランス接続	92.00	92	個	
プラグ P-1A PNケーブル中間接続	18.00	18	個	
レセップ P-1B PNケーブル中間接続	18.00	18	個	

数 量 総 括 表

徳之島空港整備工事(電気R8-1工区)

費目・工種・施工名称など	設計数量	積算数量	単位	備 考
滑走路灯火撤去工				
滑走路灯撤去 滑走路灯（地上型） EHB-35 再使用しない	63	63	灯	
滑走路灯撤去 滑走路灯（埋込型） FHB-6 再使用しない	3	3	灯	
滑走路末端灯撤去 滑走路末端灯（地上型） EHB-34 再使用しない	4	4	灯	
滑走路灯撤去 滑走路末端灯（埋込型） FHB-3/4 再使用しない	30	30	灯	
過走帯灯撤去 過走帯灯 H-10 再使用しない	10	10	灯	
モールド変圧器撤去 LT-100、200、300 再使用しない	140	140	個	
PNケーブル（高圧）撤去 5kV PN-1C 8sq 管内 再使用しない	10018.00	10018	m	
PNケーブル（高圧）撤去 5kV PN-1C 8sq ピット内 再使用しない	109.20	109	m	
運搬費 一般貨物自動車 10t 30km以下	1	1	式	
風向灯設置工				
風向灯設置 風向灯一式（灯具、航空障害灯、吹流し含む） 2B-D	1	1	基	
風向灯撤去工				
風向灯撤去 風向灯一式 I 型	1	1	基	
エプロン灯設置工				
エプロン灯設置 No. 1 1.5kW相当 灯器+架台	2	2	灯	
エプロン灯設置 No. 2 1.5kW相当 灯器+架台	2	2	灯	
エプロン灯設置 No. 3 1.5kW相当 灯器+架台	2	2	灯	
エプロン灯輸送費	1	1	式	
高所作業車 トラック架設リフト22m	1	1	式	

数 量 総 括 表

徳之島空港整備工事(電気R8-1工区)

費目・工種・施工名称など	設計数量	積算数量	単位	備 考
エプロン灯撤去工				
エプロン灯撤去 再使用しない No. 1	5	5	灯	
エプロン灯撤去 再使用しない No. 2	8	8	灯	
エプロン灯撤去 再使用しない No. 3	5	5	灯	
ボーリング工				
機械ボーリング箇所 φ420mm t=50mm	33.00	33	個	
ボーリングマシン 20.65個/日（計算書より）	1.60	2	日	
試験調整費				
定電流調整装置調整費	1	1	式	
エプロン照明灯照度測定 測定作業費	4.16	4	区画	
エプロン照明灯照度測定 整理作業費	4.16	4	区画	
エプロン照明灯照度測定 整理集計費	1	1	件	
旅費（現場管理費積上分）				
定電流調整装置調整時旅費 東京⇄徳之島	1	1	式	
処分費				
銅くず 1号	729.10	729	kg	
ナゲット処理	3190.00	3190	kg	
金属くず	2103.50	2104	kg	