

数 量 総 括 表

奄美空港整備工事(R8-2工区)

費目・工種・施工名称など	設計数量	積算数量	単位	備 考
※※本工事費※※				
風向灯設置工				
風向灯設置 2B-D	2	2	灯	数量計算書参照
EM-CEケーブル 3.5sq-2C 管内	1205	1205	m	数量計算書参照
EM-CEケーブル 3.5sq-2C ヒット内	24	24	m	数量計算書参照
風向灯撤去工				
風向灯撤去 再使用しない	2	2	灯	数量計算書参照
CVケーブル 撤去 5.5sq-2C 管内	1205	1205	m	数量計算書参照
CVケーブル 撤去 5.5sq-2C ヒット内	24	24	m	数量計算書参照
輸送費 風向灯	1	1	式	数量計算書参照
誘導路灯設置工				
誘導路灯設置 ELO-38D	45	45	灯	数量計算書参照
モールド変圧器設置 LT-60	45	45	灯	数量計算書参照
誘導路灯撤去工				
誘導路灯（地上型）撤去 ELO-38	45	45	灯	数量計算書参照
モールド変圧器撤去 LT-60：再使用しない	45	45	灯	数量計算書参照
標準式進入灯設置工				
標準式進入灯 （地上型）設置 EHU-31D ㊸～㊹	15	15	灯	数量計算書，図面2参照

数 量 総 括 表

奄美空港整備工事(R8-2工区)

費目・工種・施工名称など	設計数量	積算数量	単位	備 考
標準式進入灯 (地上型)設置 水上作業 EHU-31D ①～②⑥	146	146	灯	数量計算書, 図面2参照
標準式進入灯 (埋込型)設置 LU3-1D ③⑩調整リング有	5	5	灯	数量計算書, 図面2参照
PNCTケーブル布設 600V 2PNCT-2C 3.5sq 管内	163	163	m	数量計算書, 図面2参照
プラグ P-3AE	5	5	個	数量計算書, 図面3参照
レセップ P-3C	5	5	個	数量計算書, 図面3参照
モールド変圧器設置 LT-100	5	5	個	数量計算書, 図面3参照
モールド変圧器設置 LT-60	161	161	個	数量計算書, 図面2参照
標準式進入灯撤去工				
標準式進入灯 (地上型)撤去 再使用しない EHU-31 ②⑦～②⑨	15	15	灯	数量計算書参照
標準式進入灯 (地上型)撤去 水上作業 再使用しない EHU-31 ①～②⑥	146	146	灯	数量計算書参照
標準式進入灯 (埋込型)撤去 再使用しない FHU-31 ③⑩	5	5	灯	数量計算書参照
PNCTケーブル撤去 600V PNCT-2C 3.5sq 管内 再使用しない	163	163	m	数量計算書参照
モールド変圧器撤去 LT-200、LT-300 再使用しない	166	166	個	数量計算書参照
ボーリングマシン	1.00	1	日	数量計算書参照
CCR調整費	1.00	1	式	数量計算書参照
普通船員	11.00	11	人	数量計算書参照
船舶使用費 船外機船 15PS	11.00	11	日	数量計算書参照

数 量 総 括 表

奄美空港整備工事(R8-2工区)

費目・工種・施工名称など	設計数量	積算数量	単位	備 考
簡易式進入灯設置工				
簡易式進入灯 (地上型) 設置 EHU-31D 可折接手C-3含む ③⑥	10	10	灯	数量計算書参照
簡易式進入灯 (地上型) 設置 水上作業 EHU-31D 可折接手C-3含む ①	5	5	灯	数量計算書参照
簡易式進入灯 (地上型) 設置 EHU-31D 可折接手なし ④⑤	10	10	灯	数量計算書参照
簡易式進入灯 (地上型) 設置 水上作業 EHU-31D 可折接手なし ②	21	21	灯	数量計算書参照
簡易式進入灯撤去工				
簡易式進入灯 撤去 再使用しない EHU-31 ③～⑥	20	20	灯	数量計算書参照
簡易式進入灯 撤去 水上作業 再使用しない EHU-31 ①、②	26	26	灯	数量計算書参照
処分費				
銅くず 1号銅線	132.5	133	kg	数量計算書参照
ナゲット処理	329.3	329	kg	数量計算書参照
金属くず	2374.9	2,375	kg	数量計算書参照
旅費(現場管理費積上分)				
定電流調整装置調整時旅費 福岡⇄奄美	1	1	式	積算単価根拠表