



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

農村地域防災減災事業(防災ダム)

永吉地区

農村地域防災減災事業(防災ダム)永吉地区 8-1工区

nagayoshi8-1

金抜き設計書

(当初)

事業名 | 農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区
 工事名 | 農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区

工事別工事名: 農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・製作工事価格				
3 ・ ・ 機器単体費	1.000	式		
4 ・据付工事価格				
5 純工事費(据付)				
6 ・ ・ 据付工事原価				
7 ・ ・ ・ 直接工事費				
8 ・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 間接工事費				
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費				
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費~営繕費等				
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 機器間接費				
14 ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費				
15 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)				
16 ・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
17 ・ ・ 一般管理費等				
18 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区
工事名	農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区

工事別工事名:農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(共通仮設費対象)					
・運搬工	1.000	式			
・ ・ 運搬工	1.000	式			
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式			1式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.699ton,1463km	1.000	式			歩A・単A S単 20号
合 計					
・計測設備据付工	1.000	式			
・ ・ 計測設備工	1.000	式			
・ ・ ・ 計測設備工(電気通信)	1.000	式			1式当たり
S42053 計装設備据付工 雨量計,無	1.000	台			歩A・単A S単 31号
合 計					
・放流警報設備据付工	1.000	式			
・ ・ 放流警報設備工	1.000	式			
・ ・ ・ 放流警報設備工	1.000	式			1式当たり
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) 汎メタ・放流警報設備,90.0,4.5	1.000	式			歩A・単A X単 1号
S42045 TM/TC・放流警報装置据付工(監視制御装置) TM/TC設備,雨水TM監視装置,無	1.000	架			歩A・単A S単 24号
S42046 TM/TC・放流警報装置調整工(監視制御装置) 放流警報設備,制御監視装置,1対向,無線	1.000	架			歩A・単A S単 28号
S42045 TM/TC・放流警報装置据付工(有線観測装置) TM/TC設備,雨水TM監視装置,無	1.000	架			歩A・単A S単 25号
S42046 TM/TC・放流警報装置調整工(有線観測装置) 放流警報設備,制御監視装置,1対向,有線	1.000	架			歩A・単A S単 29号
S42020 分電盤取付工(サイレン回転灯制御盤) 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出	1.000	面			歩A・単A S単 21号
S42045 TM/TC・放流警報装置据付工(サイレン) 放流警報設備,サイレン,無	1.000	台			歩A・単A S単 26号
S42045 TM/TC・放流警報装置据付工(スピーカー) 放流警報設備,スピーカー,有	3.000	台			歩A・単A S単 27号
S42049 情報処理・監視制御設備据付工【回転灯】 監視制御設備,警報表示盤,-,無	1.000	面			歩A・単A S単 30号
合 計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・ ・ ・ 配管工	1.000	式			1式当たり
S42100 電線管敷設工【HIVE管】 その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.50,0.15,無,無,無,	1.200	m			歩A・単A S単 32号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),63,屋外・屋内(露出), 0.00,0.00,無,無,無,	2.400	m			歩A・単A S単 33号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	2.500	m			歩A・単A S単 34号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	8.800	m			歩A・単A S単 35号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	1.000	m			歩A・単A S単 36号
S42100 電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),63,屋外・屋内(露出), 0.00,0.00,無,無,無,	2.400	m			歩A・単A S単 33号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	2.500	m			歩A・単A S単 34号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	1.000	m			歩A・単A S単 36号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無,	10.800	m			歩A・単A S単 35号
合 計					

事業名	農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区
工事名	農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区

工事別工事名:農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R03003		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R03003	電気通信技術者	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 2号 ***						
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R03004		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 3号 ***						
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード	R01013		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01013	電工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 4号 ***						
S02116	IE電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	IE電線 EM-IE22,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96008	IE電線 EM-IE22	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
*** S単 - 5号 ***						
S02116	IE電線		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	IE電線 EM-IE8,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード(J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96009	IE電線 EM-IE8	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区
工事名	農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区

工事別工事名:農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	電力ケーブル(CE)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力ケーブル(CE) EM-CE14-3C,,					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96011	電力ケーブル(CE) EM-CE14-3C	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	電力ケーブル(CE)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力ケーブル(CE) EM-CE2-2C,,					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96012	電力ケーブル(CE) EM-CE2-2C	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	電力ケーブル(VCT)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力ケーブル(VCT) EM-VCT1.25-2C,,					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96013	電力ケーブル(VCT) EM-VCT1.25-2C	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	電力ケーブル(CEE-S)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電力ケーブル(CEE-S) EM-CEE-S1.25-15C,,					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
P96014	電力ケーブル(CEE-S) EM-CEE-S1.25-15C	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	屋内用接地端子箱		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	屋内用接地端子箱 ,,					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0

事業名 農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区						
工事名 農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区						
工事別工事名:農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	屋内用接地端子箱	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	屋外用接地端子箱		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	屋外用接地端子箱			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
P96002	屋外用接地端子箱	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	テレメータ・放流警報監視制御装置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	テレメータ・放流警報監視制御装置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96037		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96037	テレメータ・放流警報監視制御装置	1.000	架			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	有線観測装置		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	有線観測装置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96038		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96038	有線観測装置	1.000	架			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	サイレン回転灯制御盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	サイレン回転灯制御盤			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96041		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96041	サイレン回転灯制御盤	1.000	台			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	サイレン		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	サイレン			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	

事業名 農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区						
工事名 農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区						
工事別工事名:農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)基礎データ 2)規格	K96042		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96042	サイレン	1.000	台			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	スピーカ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	スピーカ			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96043		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96043	スピーカ	1.000	台			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	集音マイク		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	集音マイク			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96044		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96044	集音マイク	1.000	台			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
	*** S単 - 18号 ***					
S40012	回転灯		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	回転灯			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96045		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96045	回転灯	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
	*** S単 - 19号 ***					
S40012	雨量計		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	雨量計			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96030		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
K96030	雨量計	1.000	台			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
	*** S単 - 20号 ***					

事業名 農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区						
工事名 農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区						
工事別工事名:農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.699ton,1463km			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.699ton		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)想定輸送距離(D)(km)	1,463.000km		週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
K79213	輸送費	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** S単 - 21号 ***					
S42020	分電盤取付工(サイレン回転灯制御盤)		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)機器区分	分電盤		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	前面 0.8㎡以下		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)施工区分	露出		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01013	電工	1.800	人			
	合計					算出数量 1.000 面
	単価		面			
	*** S単 - 22号 ***					
S42029	避雷針設備取付工【屋内用】		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	避雷針設備取付工 接地用端子箱			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	接地用端子箱		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01013	電工	0.150	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
Y00001	接地用端子箱					
	*** S単 - 23号 ***					
S42029	避雷針設備取付工【屋外用】		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	避雷針設備取付工 接地用端子箱			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	接地用端子箱		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:月単位	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01013	電工	0.150	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
Y00001	接地用端子箱					
	*** S単 - 24号 ***					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工(監視制御装置)		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM監視装置,無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)設備区分	TM/TC設備		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)機器区分 1	雨水TM監視装置		週休:月単位	時間的制約:なし	
	4)歩掛補正区分	無		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R03003	電気通信技術者	1.000	人			

事業名		農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区				
工事名		農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区				
工事別工事名:農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R03004	電気通信技術員	2.000	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
Y00001	雨水TM監視装置					
	*** S単 - 25号 ***					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工(有線観測装置)		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備、雨水TM監視装置、無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 雨水TM監視装置 無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人			
R03004	電気通信技術員	2.000	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
Y00001	雨水TM監視装置					
	*** S単 - 26号 ***					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工(サイレン)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備、サイレン、無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)機器区分2 4)歩掛補正区分	放流警報設備 サイレン 無				
R03004	電気通信技術員	1.500	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
Y00001	サイレン					
	*** S単 - 27号 ***					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工(スピーカー)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備、スピーカー、有			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)機器区分2 4)歩掛補正区分	放流警報設備 スピーカー 有				
R03004	電気通信技術員	0.350	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価					
Y00001	スピーカー					
	*** S単 - 28号 ***					
S42046	TM/TC・放流警報装置調整工(監視制御装置)		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備、制御監視装置、1対向、無線			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)機器区分2 5)台・対向区分 6)伝送区分	放流警報設備 制御監視装置 1対向 無線				
R03003	電気通信技術者	3.000	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]

事業名	農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区					
工事名	農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区					
工事別工事名	農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
Y00001	1対向					
	*** S単 - 29号 ***					
S42046	TM/TC・放流警報装置調整工(有線観測装置)		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	放流警報装置調整工 放流警報設備,制御監視装置,1対向,有線			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 3)機器区分2	放流警報設備 制御監視装置				
	5)台・対向区分 6)伝送区分	1対向 有線				
R03003	電気通信技術者	1.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
Y00001	1対向					
	*** S単 - 30号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工【回転灯】		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)機器区分	監視制御設備 警報表示盤				
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無				
R01013	電工	0.250	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
Y00001	警報表示盤					
	*** S単 - 31号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 雨量計,無			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	雨量計 無				
R03003	電気通信技術者	0.000	人			
R03004	電気通信技術員	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価					
	*** S単 - 32号 ***					
S42100	電線管敷設工【HIVE管】		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.50,0.15,無,無,無,			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格 3)サイズ(mm) 4)施工区分	その他 - - 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	5.50				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P96003	硬質ビニル電線管 HIVE22	100.000	m			

事業名		農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区				
工事名		農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区				
工事別工事名:農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	5.500	人			
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 33号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 金属可とう電線管, 箇所当り施工延長2m以上(支持有), 63, 屋外・屋内 (露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1)管種別	金属可とう電線管				
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m以上(支持有)				
	3)サイズ(mm)	63				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27466	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 63mm	100.000	m			
R01013	電工	11.900	人			
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 34号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1)管種別	厚鋼電線管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	54				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本			
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	25.000	人			
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 35号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,					冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1)管種別	厚鋼電線管				
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	22				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				

事業名	農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区
工事名	農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区

工事別工事名:農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管 G22 長3.66m ねじつき	27.300	本			
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	10.000	人			
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 36号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無,					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)管種別	厚鋼電線管				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)細別規格	-				週休:月単位 時間的制約:なし
	3)サイズ(mm)	36				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36 長3.66m ねじつき	27.300	本			
Y00005	諸資材	0.150				
R01013	電工	17.000	人			
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 37号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) ラック・ダクト配線, 10mm以下, IE22					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)ケーブル種別	P96010				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)作業種別	ラック・ダクト配線				週休:月単位 時間的制約:なし
	3)細別規格(仕上外径)	10mm以下				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)ケーブルの名称・規格	IE22				
P96010	材料費は別途計上	100.000	m			計上無し
R01013	電工	2.900	人			
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 38号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) トラフ・ころがし配線, 10mm以下, IE22					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	1)ケーブル種別	P96010				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線				週休:月単位 時間的制約:なし
	3)細別規格(仕上外径)	10mm以下				制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	4)ケーブルの名称・規格	IE22				
P96010	材料費は別途計上	100.000	m			計上無し
R01013	電工	1.300	人			
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 39号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区
工事名	農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区

工事別工事名:農村地域防災減災事業(防災ダム) 永吉地区 8-1工区

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) 管内配線,10mm以下,IE22			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ケーブル種別	P96010		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	管内配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	10mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)ケーブルの名称・規格	IE22				
P96010	材料費は別途計上					計上無し
		100.000	m			
R01013	電工		人			
		2.300				
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 40号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) ラック・ダクト配線,10mm以下,IE8			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ケーブル種別	P96010		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	ラック・ダクト配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	10mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)ケーブルの名称・規格	IE8				
P96010	材料費は別途計上					計上無し
		100.000	m			
R01013	電工		人			
		2.900				
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 41号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) トラフ・ころがし配線,10mm以下,IE8			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)ケーブル種別	P96010		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線		週休:月単位	時間的制約:なし	
	3)細別規格(仕上外径)	10mm以下		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)ケーブルの名称・規格	IE8				
P96010	材料費は別途計上					計上無し
		100.000	m			
R01013	電工		人			
		1.300				
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			

