阿久根高尾野道路　平面図　　S=1:1,000

本線　中心点座標一覧表

点名称	X座標	Y座標
NO.117	-106663.028	-67819.855
NO.118	-106652.817	-67837.051
NO.119	-106642.039	-67853.897
NO.120	-106630.705	-67870.375
NO.121	-106618.828	-67886.465
+10.0	-106612.690	-67894.360
KE3-2	-106608.350	-67899.783
NO.122	-106606.421	-67902.151
NO.123	-106593.516	-67917.429
NO.124	-106580.185	-67932.338
+7.0	-106575.433	-67937.477
NO.125	-106566.503	-67946.925
+7.0	-106561.645	-67951.965
NO.126	-106552.542	-67961.246
NO.127	-106538.370	-67975.357
NO.128	-106524.050	-67989.320
NO.129	-106509.648	-68003.197
KA3-2 (BC4)	-106504.638	-68008.007
NO.130	-106495.280	-68017.109
NO.131	-106481.176	-68031.289
NO.132	-106467.359	-68045.748
NO.133	-106453.833	-68060.481
NO.134	-106440.605	-68075.481
NO.135	-106427.679	-68090.742
NO.136	-106415.062	-68106.259
NO.137	-106402.757	-68122.025
NO.138	-106390.769	-68138.035
NO.139	-106379.105	-68154.280
+10.0	-106373.395	-68162.490
NO.140	-106367.767	-68170.756

本線　中心点座標一覧表

点名称	X座標	Y座標
SP4	-106361.222	-68180.599
NO.141	-106356.762	-68187.455
NO.142	-106346.092	-68204.371
+10.0	-106340.885	-68212.908
NO.143	-106335.763	-68221.497
NO.144	-106325.779	-68238.826
+10.0	-106320.917	-68247.565
NO.145	-106316.143	-68256.351
NO.146	-106306.859	-68274.066
NO.147	-106297.932	-68291.962
NO.148	-106289.364	-68310.034
NO.149	-106281.159	-68328.273
+14.0	-106275.634	-68341.137
NO.150	-106273.321	-68346.673
NO.151	-106265.853	-68365.226
EC4　(BC5)	-106259.903	-68380.824
NO.152	-106258.754	-68383.923
NO.153	-106251.908	-68402.715
NO.154	-106245.250	-68421.574
NO.155	-106238.781	-68440.499
NO.156	-106232.502	-68459.488
+13.0	-106228.522	-68471.864
NO.157	-106226.413	-68478.538
NO.158	-106220.515	-68497.649
NO.159	-106214.808	-68516.817
NO.160	-106209.293	-68536.042
SP5	-106204.622	-68552.920
NO.161	-106203.971	-68555.318
NO.162	-106198.842	-68574.649
NO.163	-106198.842	-68574.649

4級基準点座標一覧表

点名称	X座標	Y座標
4S-22	-106649.153	-67852.174
4S-23	-106637.706	-67871.383
4S-24	-106615.599	-67901.908
4S-25	-106599.477	-67917.256
4S-26	-106587.886	-67931.891
4S-27	-106570.534	-67953.408
4S-28	-106537.572	-67930.025
4C-1	-106561.032	-67970.828
4C-2	-106542.777	-67978.636
4C-3	-106520.011	-67995.940
4C-4	-106493.697	-68015.185
4C-5	-106462.916	-68029.268
4C-6	-106458.150	-68035.945
4C-7	-106452.008	-68045.081
4C-8	-106437.676	-68091.085
4C-9	-106416.995	-68087.274
4C-9-1	-106395.403	-68031.351
4C-10	-106398.859	-68105.738
4C-11	-106389.049	-68118.933
4C-12	-106369.088	-68171.534
4C-13	-106361.668	-68184.945
4C-14	-106341.964	-68215.828
4C-15	-106333.321	-68234.193
4C-16	-106321.206	-68249.275
4C-17	-106299.250	-68275.356
4C-18	-106289.266	-68304.660
4C-19	-106278.751	-68332.862
4C-20	-106266.527	-68355.167
4C-21	-106253.055	-68383.337
4C-22	-106235.918	-68430.311
4C-23	-106227.968	-68445.366
4C-24	-106215.877	-68475.553
4C-25	-106185.318	-68440.616

2級基準点座標一覧表

点名	X座標	Y座標
H28-2NO.5	-106486.180	-67931.584
H28-2NO.6	-106138.413	-68412.764

実施設計図

鹿児島県	
工事名	道路改築工事（阿久根高尾野道路R8-5工区）
河川名 路線名	国道504号 阿久根高尾野道路
工事箇所	出水市野田町上名地内
図面種類	平面図
縮尺	S=1:1,000
図面番号	全　葉　第　号

道路改築工事（阿久根高尾野道路R8-5工区）　L=157.3m

No.135+5.8

No.146+3.1

ブロック積工　1式

第1号付替道路（農道 溜之頭線）
1.0式

函渠工 5.5×5.0 L=20.2m 1.0式

排水工A型300 水路用 L=27.8m

排水工A型300 水路用 L=17.9m

U300型側溝 道路用 L=3.0m

U300型側溝 道路用 L=3.0m

C-1型桝工
縦溝工300型
300用跳水防止版
L=0.6m
L=21.0m
L=21.6m
L=7.7m
L=6.5m
L=1.2m

排水工A型300 水路用 L=17.0m

C-2型桝工
縦溝工300型　L=3.0m
300用跳水防止版 L=3.0m

排水工A型300 水路用 L=13.9m

排水工A型300 水路用 L=6.2m

第4号横断管渠工
φ1000 1.0式

排水工A型300 水路用 L=7.5m

第5号横断管渠工
φ1000 1.0式

排水工A型300 水路用 L=9.0m

排水工A型300 水路用 L=8.3m

U300型側溝 道路用 L=112.3m
L=60.7m
L=51.6m

U300型側溝 道路用 L=4.9m

U300型側溝 道路用 L=51.9m
L=47.0m

U300型側溝 道路用 L=57.9m
L=29.8m

U300型側溝 道路用 L=38.0m

U400型側溝 道路用 L=74.3m

U300型側溝 道路用 L

ガードレール基礎一体型 L=12.0m

ガードレール(Gr-A-4E) L=19.8m

ガードレール(Gr-A-4E) L=12.7m

ガードレール(Gr-C-4E) L=7.0m

A-2型桝工

A-3型桝工

A-3型桝工

B型小段排水工 L=31.2m

A-4型桝工

A-5型桝工

A-6型桝工

ガードレール(Gr-A-4E) L=11.6m

ガードレール(Gr-A-4E) L=19.4m

3号付替里道
1.0式

B型のり肩保護工 L=11.3m

4号付替里道
1.0式

CKBM.2-1
H=94.991m

CKBM.2-3
H=93.778

CKBM.2-4
H=58.117m

CKBM.2-5
H=70.096

CKBM.2
H=64.155m

4号地下排水工

5号地下排水工

6号地下

A型小段保護工 L=67.6m

A型小段保護工 L=26.5m

A型小段保護工 L=36.7m

A型小段保護工 L=41.1m

A型小段保護工 L=47.0m

農道 籠土山樹園地峰線

市道 天神 尾毛無線

境界柱N=41本
(設置本数・箇所を協議すること)

B型のり型保護工 L=23.3m

ガードレール(Gr-A-4E) L=23.5m

基盤排水層 B=10.0m L=20.0m

ガードレール(Gr-A-4E) L=49.2m

フトン篭E型 L=20.0m

水平排水層L=28.

A型小段排水工 L=

排水工A型300 水路用 L=40.0m

排水工A型300 水路用 L=6.

ガードレール(Gr-A-4E) L=14.8m

フトン篭D型 L=6.0m

U300型側溝 道路用 L=146.5m

U300型側溝 道路用 L=187.6m

U300型側溝 道路用 L=231.0m

U300型側溝 道路用 L=43.3m

水平排水層 L=10.0m

A型小段排水工 L=10.0m

A-1型桝工

排水工A型300 水路用 L=19.9m

排水工A型300 水路用 L=14.5m

第4号流末排水工 1.0式

B-1型桝工

排水工A型300 水路用 L=9.9m