# 設　計　概　要

| | |
|---|---|
| 工　　事　　名 | 道路改築工事(阿久根高尾野道路R8-5工区) |
| 工　事　場　所 | 国道504号　出水市野田町上名地内 |

| ( 今回 ) | ( 前回 ) |
|---|---|
| 道路改良 | |
| (No.138+5.8～No.146+3.1) L=157.3m | |
| 切土工　V= 7,000 m3 | |
| 盛土工　V=　 280 m3 | |
| 路盤工　A= 1,409 m2 | |

# 設 計 基 本 情 報

| | |
|---|---|
| 設計書総括情報 | |
| 事　務　所　名 | 北薩・建設部 |
| 設　計　書　名 | 実施設計書 |
| 事　　業　　名 | 道路建設課主管　公共　一般国道・道路改築 |
| 積算総括情報 | |
| 諸 経 費 体 系 | A　公共 |
| 適用単価区分 | 1　実施単価 |
| 単価適用地区 | 31　北薩③ |
| 単 価 適 用 日 | ０　令和　８年１０月　１日 |

| 積算条件／諸経費情報 | 【 当　世　代 】 | 【 前　世　代 】 |
|---|---|---|
| 前払率（%） | ４０ % | |
| 工種 | ０４　道路改良 | |
| 施工地域 | ０９　補正無し | |
| 現場環境改善費 | ０２　計上有り（市街地以外） | |
| 消費税税率 | ０４　消費税税率：１０% | |
| 契約保証 | ０１　金銭的保証を要す | |
| 港漁海上輸送補正 | ０１　補正無 | |
| 週休２日補正 | ０１　補正なし | |
| ＩＣＴ３次元管理 | ０１　なし | |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本工事費＊＊ | | | | | X1000 |
| 道路改良<br>レベル１ | | 式 | | | Y2E000000 |
| 道路土工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2E010000 |
| 掘削工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E010100 |
| 掘削（土砂） | | 式 | | | Y2E010101 |
| 掘削（ＩＣＴ）<br>土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ<br>5,000m3以上10,000m3未満　障害無し | 6,800 | m3 | | | SQZ401　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=2,E=1<br>施工内訳0-0001号表 |
| 押土（ルーズ）<br>土砂<br>施工数量5,000m3未満 | 40 | ｍ３ | | | SQZ006　0　＊<br>A=1,B=1,C=1<br>施工内訳0-0002号表 |
| 掘削（ＩＣＴ）<br>土砂　片切掘削 | 120 | m3 | | | SQZ401　0　＊<br>A=1,B=2,E=1<br>施工内訳0-0003号表 |
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>土量50,000m3未満 | 120 | ｍ３ | | | SQZ007　0　＊<br>A=1,B=1,C=1<br>施工内訳0-0004号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り<br>土砂，上記以外(小規模) | 110 | m3 | | | SQZ012　0　＊<br>A=1,B=5,E=1,F=1<br>施工内訳0-0005号表 |
| 路体盛土工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E010600 |
| 路体（流用土） | | 式 | | | Y2E010601 |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂 | 80 | m3 | | | SQZ016　0　＊<br>A=5,B=1,D=1,E=1<br>施工内訳0-0006号表 |
| 押土（ルーズ）<br>土砂<br>施工数量5,000m3未満 | 1 | ｍ３ | | | SQZ006　0　＊<br>A=1,B=1<br>施工内訳0-0002号表 |
| その場縦横断流用（無代） | 310 | m3 | | | W9990 |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m未満 | 20 | m3 | | | SQZ004　0　＊<br>A=1,D=1<br>施工内訳0-0007号表 |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満 | 50 | m3 | | | SQZ004　0　＊<br>A=2,D=1<br>施工内訳0-0008号表 |
| 路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）<br>施工数量 20,000m3未満<br>障害無し | 130 | m3 | | | SQZ402　0　＊<br>A=1,B=1,C=1<br>施工内訳0-0009号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路床盛土工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E010B00 |
| 路床（流用土） | | 式 | | | Y2E010B01 |
| 路床盛土（ＩＣＴ）<br>施工数量 20,000m3未満<br>障害無し | 80 | m3 | | | SQZ403　0　＊<br>A=1,B=1,C=1<br>施工内訳0-0010号表 |
| 法面整形工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E010G00 |
| 法面整形（切土部） | | 式 | | | Y2E010G01 |
| 法面整形（ＩＣＴ）<br>切土部、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | 1,000 | ㎡ | | | SQZ404　0　＊<br>A=2,C=1,D=1<br>施工内訳0-0011号表 |
| 法面整形（盛土部） | | 式 | | | Y2E010G06 |
| 法面整形（ＩＣＴ）<br>盛土部、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土<br>法面締固め無し | 100 | ㎡ | | | SQZ404　0　＊<br>A=1,B=2,C=1,D=1<br>施工内訳0-0012号表 |
| 残土処理工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E010L00 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 残土処理（残土処分場） | | 式 | | | Y2E010L01 |
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>土量50,000m3未満 | 20 | m３ | | | SQZ007　0　＊<br>A=1,B=1,C=1<br>施工内訳0-0004号表 |
| 土砂運搬(標準)<br>運搬距離1.0km超1.5km以下，DID無し<br>積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | 240 | m3 | | | SQZ002　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=9,G=1<br>施工内訳0-0013号表 |
| ＊処分費（直工内）＊ | | | | | #0042 |
| 建設発生土受入料<br>土砂 | 240 | m3 | | | F9910　0 |
| 残土処理（盛土工区流用） | | 式 | | | Y2E010L01 |
| 土砂運搬(標準)<br>運搬距離0.3km超0.5km以下，DID無し<br>積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>No.125付近 | 1,500 | m3 | | | SQZ002　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=3,G=1<br>施工内訳0-0014号表 |
| 土砂運搬(標準)<br>運搬距離0.5km超1.0km以下，DID無し<br>積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>野田川右岸側 | 1,000 | m3 | | | SQZ002　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=7,G=1<br>施工内訳0-0015号表 |
| 土砂運搬(標準)<br>運搬距離5.5km超6.5km以下，DID無し<br>積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>野田川左岸側 | 1,300 | m3 | | | SQZ002　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=29,G=1<br>施工内訳0-0016号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土砂運搬(標準)<br>運搬距離6.5km超7.5km以下, DID無し<br>積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>No.210付近 | 1,000 | m3 | | | SQZ002　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=34,G=1<br>施工内訳0-0017号表 |
| 土砂運搬(標準)<br>運搬距離9.5km超11.5km以下, DID無し<br>積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>No.55付近 | 500 | m3 | | | SQZ002　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=43,G=1<br>施工内訳0-0018号表 |
| 残土処理（ストックヤード仮置き） | | 式 | | | Y2E010L01 |
| 土砂運搬(標準)<br>運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し<br>積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>明和運輸(1) | 300 | m3 | | | SQZ002　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=24,G=1<br>施工内訳0-0019号表 |
| 土砂運搬(標準)<br>運搬距離6.5km超7.5km以下, DID無し<br>積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>明和運輸(川平地区) | 300 | m3 | | | SQZ002　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=34,G=1<br>施工内訳0-0017号表 |
| 土砂運搬(標準)<br>運搬距離7.5km超9.5km以下, DID無し<br>積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>朝日産業 | 200 | m3 | | | SQZ002　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=38,G=1<br>施工内訳0-0020号表 |
| 土砂運搬(標準)<br>運搬距離11.5km超15.5km以下, DID無し<br>積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>高尾野IC | 100 | m3 | | | SQZ002　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=48,G=1<br>施工内訳0-0021号表 |
| 土砂運搬(標準)<br>運搬距離15.5km超22.5km以下, DID無し<br>積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>のぼる産業 | 100 | m3 | | | SQZ002　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=55,G=1<br>施工内訳0-0022号表 |
| 整地（残土受入れ地での処理） | 1,000 | m3 | | | SQZ003　0　＊<br>A=1,D=1<br>施工内訳0-0023号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法面工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2E0B0000 |
| 植生工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E0B0100 |
| 人工張芝 | | 式 | | | Y2E0B011A |
| 人工張芝 | 70 | ㎡ | | | SQZ032　0　＊<br>A=1<br>施工内訳0-0024号表 |
| 法面保護工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E0B0600 |
| 張コンクリート | | 式 | | | Y2E0B0606 |
| 張りコンクリート工（防草コンクリート）<br>人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）<br>（B型のり肩保護工） | 35 | m | | | S1421　0　＊<br>A=3,B=1,D=8,E=0.07,F=1.08,G=70,H=1,I=1,K=1<br>施工内訳0-0025号表 |
| 排水構造物工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2E100000 |
| 側溝工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E100600 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | | 式 | | | Y2E100601 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工<br>ｼﾗｽCO 道路用　３００×３００（２ｍ） | 214 | m | | | S7011　0　＊<br>A=1,B=1,C=32,D=1,E=2,G=0.5,H=1,I=1,J=1<br>施工内訳0-0030号表 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工<br>ｼﾗｽCO 道路用　４００×４００（２ｍ） | 74 | m | | | S7011　0　＊<br>A=1,B=1,C=33,D=1,E=2,G=0.6,H=1,I=1,J=1<br>施工内訳0-0031号表 |
| 集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E100G00 |
| 集水桝 | | 式 | | | Y2E100G06 |
| 集水桝　A-1型 | 1 | 基 | | | V0601　0<br>施工内訳0-0032号表 |
| 集水桝　A-4型 | 1 | 基 | | | V0602　0<br>施工内訳0-0035号表 |
| 集水桝　A-5型 | 1 | 基 | | | V0603　0<br>施工内訳0-0036号表 |
| 集水桝　A-6型 | 1 | 基 | | | V0604　0<br>施工内訳0-0038号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集水桝　B-1型 | 1 | 基 | | | V0605　0<br>施工内訳0-0040号表 |
| 集水桝　C-2型 | 1 | 基 | | | V0606　0<br>施工内訳0-0041号表 |
| 地下排水工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E100L00 |
| 地下排水 | | 式 | | | Y2E100L01 |
| 地下排水工（φ300）<br>本管（有孔管） | 60 | m | | | V0401　0<br>施工内訳0-0042号表 |
| 地下排水工（φ200）<br>支管（有孔管） | 15 | m | | | V0402　0<br>施工内訳0-0046号表 |
| 水平排水層 | | 式 | | | Y2E100L01 |
| 水平排水層 | 10 | m | | | V0403　0<br>施工内訳0-0048号表 |
| 排水工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E100V00 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小段排水 | | 式 | | | Y2E100V01 |
| A型小段保護工 | 37 | m | | | V0501　0<br>施工内訳0-0051号表 |
| A型小段排水工300型 | 10 | m | | | V0502　0<br>施工内訳0-0057号表 |
| 排水工A型300(水路用) | 89 | m | | | V0504　0<br>施工内訳0-0060号表 |
| 縦排水 | | 式 | | | Y2E100V06 |
| 縦溝工300型 | 4 | m | | | V0503　0<br>施工内訳0-0064号表 |
| 跳水防止版（GRC）<br>300用　590×10×1000　12.7kg/枚<br>アンカー含 | 4 | 枚 | | | F0501　0 |
| 横断暗渠工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E100B00 |
| 第4号横断暗渠 | | 式 | | | Y2E100B01 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐圧ポリエチレン管<br>φ1000　R30 | 32.9 | m | | | V0101　0<br>施工内訳0-0071号表 |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満 | 170 | m3 | | | SQZ004　0　＊<br>A=2,D=1<br>施工内訳0-0008号表 |
| 再生砕石（ＲＣ－４０） | 200 | ｍ３ | | | T9106　0 |
| 床掘り<br>土砂，標準<br>土留：無し，障害無し | 350 | m3 | | | SQZ012　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,F=1<br>施工内訳0-0072号表 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅4m以上 | 180 | m3 | | | SQZ016　0　＊<br>A=2,E=1<br>施工内訳0-0073号表 |
| 呑口桝工（第4号横断暗渠工）<br>2000×2000×2500 | 1 | 箇所 | | | V0102　0<br>施工内訳0-0074号表 |
| 吐口桝工（第4号横断暗渠工）<br>3000×2000×2100～600 | 1 | 箇所 | | | V0103　0<br>施工内訳0-0087号表 |
| 流末排水工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E100Q00 |
| 第4号流末排水工 | | 式 | | | Y2E100Q01 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横断暗渠　600型<br>第4号流末排水工 | 1 | 箇所 | | | V0201　0<br>施工内訳0-0088号表 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工<br>ｼﾗｽCO 水路用　４００×４００（２ｍ） | 59 | m | | | S7011　0　＊<br>A=1,B=1,C=38,D=1,E=3,H=1,I=1,J=1<br>施工内訳0-0091号表 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工<br>ｼﾗｽCO 道路用　３００×３００（２ｍ） | 6 | m | | | S7011　0　＊<br>A=1,B=1,C=32,D=1,E=2,G=0.5,H=1,I=1,J=1<br>施工内訳0-0030号表 |
| 1号集水桝工<br>第4号流末排水工 | 1 | 箇所 | | | V0202　0<br>施工内訳0-0092号表 |
| 2号集水桝工<br>第4号流末排水工 | 1 | 箇所 | | | V0203　0<br>施工内訳0-0094号表 |
| 張りコンクリート工（防草コンクリート）<br>人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）<br>目地材有り<br>（切土部） | 22 | m | | | S1421　0　＊<br>A=3,B=1,D=8,E=0.10,F=1.0,G=50,H=1,I=1,K=1<br>施工内訳0-0096号表 |
| 張りコンクリート工（防草コンクリート）<br>人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）<br>目地材有り<br>（盛土部1型） | 22 | m | | | S1421　0　＊<br>A=3,B=1,D=8,E=0.15,F=1.2,G=50,H=1,I=1,K=1<br>施工内訳0-0098号表 |
| 張りコンクリート工（防草コンクリート）<br>人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）<br>目地材有り<br>（盛土部2型） | 12 | m | | | S1421　0　＊<br>A=3,B=1,D=8,E=0.20,F=1.4,G=50,H=1,I=1,K=1<br>施工内訳0-0099号表 |
| 表層(車道･路肩部)W=3.0m超<br>ｔ＝４０ｍｍ，密粒度As(再生)<br>密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯) | 19 | ㎡ | | | SQ155　0　＊<br>A=1,B=3,C=40,D=4,E=3,G=1,H=2,I=2,J=1,K=1,L=1<br>施工内訳0-0100号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上層路盤（車道・路肩部）<br>粒調砕石 M-30<br>１層施工 | 19 | ㎡ | | | SQ150　0　＊<br>A=1,B=2,E=70,G=7,I=1,J=1<br>施工内訳0-0101号表 |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生砕石 RC-30<br>１層施工 | 19 | ㎡ | | | SQ150　0　＊<br>A=1,B=1,C=100,G=3,I=1,J=1<br>施工内訳0-0102号表 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下 | 11 | m | | | SQZ185　0　＊<br>A=1,B=1,E=1,F=1<br>施工内訳0-0103号表 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕<br>舗装版厚15cm以下、障害等無し<br>振動騒音対策不要　積込作業有り | 19 | ㎡ | | | SQZ184　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1<br>施工内訳0-0104号表 |
| ガードレール移設（再利用）（土中建込）<br>ＧＲ－Ｃ－４Ｅ | 7 | m | | | V0204　0<br>施工内訳0-0105号表 |
| ふとんかご設置<br>ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm | 5 | m | | | SQ095　0　＊<br>A=1,B=1,C=2,D=,F=1<br>施工内訳0-0108号表 |
| 床掘り<br>土砂，上記以外(小規模) | 0.5 | m3 | | | SQZ012　0　＊<br>A=1,B=5,E=1,F=1<br>施工内訳0-0005号表 |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂 | 0.5 | m3 | | | SQZ016　0　＊<br>A=5,B=1,D=1,E=1<br>施工内訳0-0006号表 |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m未満 | 60 | m3 | | | SQZ004　0　＊<br>A=1,D=1<br>施工内訳0-0007号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満 | 70 | m3 | | | SQZ004　0　＊<br>A=2,D=1<br>施工内訳0-0008号表 |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員4.0m以上<br>施工数量20,000m3未満，障害無し | 100 | m3 | | | SQZ004　0　＊<br>A=3,B=1,C=1,D=1<br>施工内訳0-0109号表 |
| 整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)）<br>10,000m3未満 障害無し<br>（敷外盛土） | 70 | m3 | | | SQZ003　0　＊<br>A=2,B=1,C=1,D=1<br>施工内訳0-0110号表 |
| 殻運搬舗装版破砕<br>運搬距離11.5km超22.0km以下、DID無し<br>機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) | 0.7 | m3 | | | SQZ101　0　＊<br>A=3,B=3,C=1,D=59,E=1,F=1<br>施工内訳0-0111号表 |
| ＊処分費（直工内）＊ | | | | | #0042 |
| 産業廃棄物受入料<br>アスファルト塊（掘削）<br>産業廃棄物税上乗せ相当額を含む | 0.7 | m3 | | | S9910　0　＊<br>A=1,B=1,C=1500<br>施工内訳0-0112号表 |
| 構造物撤去工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2E1F0000 |
| 構造物取壊し工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E1F0L00 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | | 式 | | | Y2E1F0L01 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物　機械施工<br>対策　不要 | 3 | ｍ３ | | | S7031　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1<br>施工内訳0-0113号表 |
| 構造物とりこわし工<br>鉄筋構造物　機械施工<br>対策　不要 | 2 | ｍ３ | | | S7031　0　＊<br>A=2,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1<br>施工内訳0-0114号表 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 | | 式 | | | Y2E1F0L1P |
| 殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>運搬距離8.0km超10.9km以下、DID無し<br>機械積込 | 3 | m3 | | | SQZ101　0　＊<br>A=1,B=1,C=1,D=44,E=1,F=1<br>施工内訳0-0115号表 |
| 殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし<br>運搬距離8.0km超10.9km以下、DID無し<br>機械積込 | 2 | m3 | | | SQZ101　0　＊<br>A=2,B=1,C=1,D=44,E=1,F=1<br>施工内訳0-0116号表 |
| ＊処分費（直工内）＊ | | | | | #0042 |
| 産業廃棄物受入料<br>コンクリート塊（無筋）<br>産業廃棄物税上乗せ相当額を含む | 3 | m3 | | | S9910　0　＊<br>A=3,B=1,C=2300<br>施工内訳0-0117号表 |
| 産業廃棄物受入料<br>コンクリート塊（有筋）<br>産業廃棄物税上乗せ相当額を含む | 2 | m3 | | | S9910　0　＊<br>A=4,B=1,C=3300<br>施工内訳0-0118号表 |
| 仮設工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2E1K0000 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通管理工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2E1K2Y00 |
| 交通誘導警備員 | | 式 | | | Y2E1K2Y01 |
| 交通誘導警備員Ｂ<br>配置人数（交代要員除く）：１人<br>交代要員：０人 | 33 | 日 | | | S2580　0　＊<br>A=2,B=1,C=0,D=1<br>施工内訳0-0119号表 |
| 舗装<br>レベル１ | | 式 | | | Y2J000000 |
| 舗装工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2J0B0000 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2J0B0B00 |
| 下層路盤 | | 式 | | | Y2J0B0B01 |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>シラス(現場着単価)<br>１層施工 | 994 | ㎡ | | | SQ150　0　＊<br>A=1,B=1,C=200,G=8,I=1,J=1<br>施工内訳0-0120号表 |
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生砕石 RC-40<br>１層施工 | 994 | ㎡ | | | SQ150　0　＊<br>A=1,B=1,C=150,G=2,I=1,J=1<br>施工内訳0-0121号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部）<br>再生砕石 RC-30<br>１層施工 | 415 | ㎡ | | | SQ150　0　＊<br>A=1,B=1,C=100,G=3,I=1,J=1<br>施工内訳0-0102号表 |
| 道路付属施設工<br>レベル２ | | 式 | | | Y2J1F0000 |
| 境界工<br>レベル３ | | 式 | | | Y2J1F0100 |
| 境界杭 | | 式 | | | Y2J1F0101 |
| 境界杭設置（コンクリート製）<br>根巻基礎なし | 41 | 本 | | | S8507　0　＊<br>A=2,B=1,C=1,D=1,E=1<br>施工内訳0-0122号表 |
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | | |
| 準備費 | | 式 | | | Z0005 |
| 伐採費 | | 式 | | | YZ5010000 |
| 伐木（針葉樹）<br>8cm超10cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 20 | 本 | | | F9001　0 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伐木（針葉樹）<br>10cm以上20cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 20 | 本 | | | F9002　0 |
| 伐木（針葉樹）<br>20cm以上30cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 20 | 本 | | | F9003　0 |
| 伐木（針葉樹）<br>30cm以上40cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 20 | 本 | | | F9004　0 |
| 伐木（針葉樹）<br>40cm以上50cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 20 | 本 | | | F9005　0 |
| 伐木（針葉樹）<br>50cm以上<br>現場の傾斜度30度未満 | 20 | 本 | | | F9006　0 |
| 伐木（広葉樹等天然生林）<br>8cm超10cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 20 | 本 | | | F9007　0 |
| 伐木（広葉樹等天然生林）<br>10cm以上20cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 20 | 本 | | | F9008　0 |
| 伐木（広葉樹等天然生林）<br>20cm以上30cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 20 | 本 | | | F9009　0 |
| 伐木（広葉樹等天然生林）<br>30cm以上40cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 20 | 本 | | | F9010　0 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伐木（広葉樹等天然生林）<br>40cm以上50cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 20 | 本 | | | F9011　0 |
| 伐木（広葉樹等天然生林）<br>50cm以上<br>現場の傾斜度30度未満 | 20 | 本 | | | F9012　0 |
| 木根等処分費 | | 式 | | | YZ5010000 |
| ダンプトラック運搬（伐木・除根）<br>運搬距離（１４．４）km<br>Ｄ．Ｔ１０ｔ積 | 10 | 台 | | | S2585　0　＊<br>A=5,B=14.4,C=4.8,D=1,E=1<br>施工内訳0-0123号表 |
| ＊処分費（準備費内）＊ | | | | | #0043 |
| 産業廃棄物受入料<br>産業廃棄物木くず<br>産業廃棄物税上乗せ相当額を含む | 10 | 台 | | | S9910　0　＊<br>A=5,B=3,C=50820<br>施工内訳0-0125号表 |
| 技術管理費 | | 式 | | | Z0006 |
| ＩＣＴ建設機械経費等 | | 式 | | | YZ6080000 |
| システム初期費（ＩＣＴ）<br>掘削（ＩＣＴ），法面整形（ＩＣＴ）<br>対象機械：バックホウ | 1 | 式 | | | S1031　0　＊<br>A=1,B=1<br>施工内訳0-0126号表 |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費（ＩＣＴ）<br>路体(築堤)盛土(ＩＣＴ)，路床盛土(ＩＣＴ)<br>対象機械：ブルドーザ | 1 | 式 | | | S1031　0　＊<br>A=2,B=1<br>施工内訳0-0127号表 |
| 現場環境改善費 | | 式 | | | Z0010 |
| 共通仮設費（<br>率分） | | 式 | | | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | | |
| ＊＊現場管理費計＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | | |
| 一般管理費 | | 式 | | | |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約保証費 | | 式 | | | |
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | | | |
| ＊＊請負工事費＊＊ | | | | | |
| 工事価格計 | | | | | |
| 消費税相当額<br>計 | | 式 | | | |
| 請負工事費計 | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

掘削（ＩＣＴ）　SQZ401　施工内訳0-0001号表

土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　5,000m3以上10,000m3未満　障害無し　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料(ICT施工対応型)(ｸﾚｰﾝ付)<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ | | | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ICT施工対応型・ｸﾚｰﾝ機能付]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3　吊能力２．９ｔ | | TA302 |
| ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） | | | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） | | TA104 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

掘削（ＩＣＴ）　SQZ401　施工内訳0-0001号表

土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　5,000m3以上10,000m3未満　障害無し　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代　表　機　労　材　規　格 | 構成比 | 単　価 | 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |
| A=1　土砂<br>C=1　無し<br>E=1　Ⅱ-1-②-40 | | | B=1　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ<br>D=2　5,000m3以上10,000m3未満 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿　児　島　県　　2026.10.19　08.22.09

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

押土（ルーズ）　SQZ006

土砂　施工数量5,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ［湿地］<br>排ガス2011年規制　通称７ｔ級 | | | ブルドーザ［湿地］通称７ｔ級<br>排出ガス対策型（２０１１年規制） | | MD212P |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0002号表

押土（ルーズ）　　SQZ006

土砂　　施工数量5,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1　土砂<br>C=1　Ⅱ-1-②-28 | | | B=1　5,000m3未満 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

掘削（ＩＣＴ）　SQZ401　施工内訳0-0003号表

土砂　片切掘削　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料(ICT施工対応型)(ｸﾚｰﾝ付)<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ | | | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ICT施工対応型・ｸﾚｰﾝ機能付]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3　吊能力２．９ｔ | | TA302 |
| ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） | | | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） | | TA104 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |

# 施 工 内 訳 表

掘削（ＩＣＴ）　SQZ401　施工内訳0-0003号表

土砂　片切掘削　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |
| A=1　土砂<br>E=1　Ⅱ-1-②-40 | | | B=2　片切掘削 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）　SQZ007　施工内訳0-0004号表

土砂　土量50,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2014年規制 ０．８ｍ３ | | | バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3<br>クローラ型［標準型・排ガス2014年］ | | ME406P |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）　SQZ007　施工内訳0-0004号表

土砂　土量50,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 土砂<br>C=1 Ⅱ-1-②-29 | | | B=1 土量50,000m3未満 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿 児 島 県　2026.10.19　08.22.09

# 施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0005号表

土砂，上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回]<br>排ガス３次　０．２８ｍ３ | | | 小型バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3<br>クローラ型［後方超小旋回型・排ガス３次］ | | MC425P |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0005号表

土砂，上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=1 土砂<br>E=1 全ての費用 | | | B=5 上記以外(小規模)<br>F=1 Ⅱ-1-③-4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0006号表

上記以外(小規模)　　土砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回]<br>排ガス３次　０．２８ｍ３ | | | 小型バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3<br>クローラ型［後方超小旋回型・排ガス３次］ | | MC425P |
| タンパ及びランマ<br>通称６０～８０ｋｇ級 | | | ランマ　通称６０～８０ｋｇ級 | | M3606P |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | R0100 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |

# 施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0006号表

上記以外(小規模)　　土砂　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| ガソリン | | | ガソリン<br>レギュラー　スタンド | | T0001 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |
| A=5　上記以外(小規模)<br>D=1　全ての費用 | | | B=1　土砂<br>E=1　Ⅱ-1-③-14 | | |

# 施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0007号表

施工幅員2.5m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 振動ローラ賃料<br>ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式, ０．８～１．１ｔ | | | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］<br>質量０．８～１．１ｔ | | T0388 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | R0100 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0007号表

施工幅員2.5m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=1　　2.5m未満 | | | D=1　　Ⅱ-1-②-24 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0008号表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料（後方超小旋回）<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3 | | | バックホウ　クローラ型<br>後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．２８m3 | | T0472 |
| 振動ローラ賃料<br>搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ | | | 振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］<br>運転質量３～４ｔ | | T0431 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |

# 施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0008号表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=2　　2.5m以上4.0m未満 | | | D=1　　Ⅱ-1-②-24 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　SQZ402　施工内訳0-0009号表

施工数量 20,000m3未満　障害無し　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ賃料(ICT施工対応型)<br>湿地・７ｔ級 | | | ブルドーザ［湿地・ICT施工対応型］<br>通称７ｔ級 | | TA300 |
| ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型） | | | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型） | | TA105 |
| 振動ローラ賃料<br>土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型，１１～１２ｔ | | | 振動ローラ（土工用）［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型］<br>運転質量１１～１２ｔ | | T0475 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |

# 施 工 内 訳 表

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　SQZ402　施工内訳0-0009号表

施工数量 20,000m3未満　障害無し　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=1 20,000m3未満<br>C=1 Ⅱ-1-②-42 | | | B=1 無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

路床盛土（ＩＣＴ）　SQZ403　施工内訳0-0010号表

施工数量 20,000m3未満　障害無し　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ賃料(ICT施工対応型)<br>湿地・７ｔ級 | | | ブルドーザ［湿地・ICT施工対応型］<br>通称７ｔ級 | | TA300 |
| ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型） | | | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型） | | TA105 |
| 振動ローラ賃料<br>土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型，１１～１２ｔ | | | 振動ローラ（土工用）［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型］<br>運転質量１１～１２ｔ | | T0475 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |

# 施 工 内 訳 表

路床盛土（ＩＣＴ）　SQZ403　施工内訳0-0010号表

施工数量 20,000m3未満　障害無し　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=1 20,000m3未満<br>C=1 Ⅱ-1-②-44 | | | B=1 無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

法面整形（ＩＣＴ）　SQZ404　施工内訳0-0011号表

切土部、ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料(ICT施工対応型)(ｸﾚｰﾝ付)<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ | | | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ICT施工対応型・ｸﾚｰﾝ機能付]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3　吊能力２．９ｔ | | TA302 |
| ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） | | | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） | | TA104 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | R2500 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |

# 施 工 内 訳 表

法面整形（ＩＣＴ）　SQZ404　施工内訳0-0011号表

切土部、ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=2 切土部<br>D=1 Ⅱ-2-①-8 | | | C=1 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

法面整形（ＩＣＴ）　SQZ404　法面締固め無し　1　㎡　当り

盛土部、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料(ICT施工対応型)(ｸﾚｰﾝ付)<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3, 吊能力２．９ｔ | | | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ICT施工対応型・ｸﾚｰﾝ機能付]<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3　吊能力２．９ｔ | | TA302 |
| ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） | | | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） | | TA104 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | R2500 |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0012号表

法面整形（ＩＣＴ）　SQZ404　法面締固め無し　1　㎡　当り

盛土部、ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=1 盛土部<br>C=1 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | | | B=2 無し<br>D=1 Ⅱ-2-①-8 | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

土砂運搬(標準)　　SQZ002

運搬距離1.0km超1.5km以下, DID無し　　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む | | | ダンプトラック 通称１０ｔ積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む | | M1011P |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | R1500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0013号表

土砂運搬(標準)　　SQZ002

運搬距離1.0km超1.5km以下, DID無し　　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1　標準<br>C=1　土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>E=9　1.0km超1.5km以下 | | | B=1　ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>D=1　無し<br>G=1　Ⅱ-1-②-15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0014号表

運搬距離0.3km超0.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　No.125付近　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む | | | ダンプトラック 通称１０ｔ積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む | | M1011P |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | R1500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0014号表

運搬距離0.3km超0.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　No.125付近　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 標準 | | | B=1 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | | |
| C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | D=1 無し | | |
| E=3 0.3km超0.5km以下 | | | G=1 Ⅱ-1-②-15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0015号表

運搬距離0.5km超1.0km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　野田川右岸側　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む | | | ダンプトラック 通称１０ｔ積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む | | M1011P |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | R1500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0015号表

運搬距離0.5km超1.0km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　野田川右岸側　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 標準 | | | B=1 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | | |
| C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | D=1 無し | | |
| E=7 0.5km超1.0km以下 | | | G=1 Ⅱ-1-②-15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0016号表

運搬距離5.5km超6.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　野田川左岸側　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む | | | ダンプトラック 通称１０ｔ積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む | | M1011P |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | R1500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0016号表

運搬距離5.5km超6.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　野田川左岸側　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 標準 | | | B=1 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | | |
| C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | D=1 無し | | |
| E=29 5.5km超6.5km以下 | | | G=1 Ⅱ-1-②-15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0017号表

運搬距離6.5km超7.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　No.210付近　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む | | | ダンプトラック 通称１０ｔ積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む | | M1011P |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | R1500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0017号表

土砂運搬(標準)　SQZ002　No.210付近　1　m3　当り

運搬距離6.5km超7.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 標準 | | | B=1 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | | |
| C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | D=1 無し | | |
| E=34 6.5km超7.5km以下 | | | G=1 Ⅱ-1-②-15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0018号表

運搬距離9.5km超11.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　No.55付近　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む | | | ダンプトラック 通称１０ｔ積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む | | M1011P |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | R1500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0018号表

土砂運搬(標準)　SQZ002

運搬距離9.5km超11.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　No.55付近　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 標準 | | | B=1 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | | |
| C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | D=1 無し | | |
| E=43 9.5km超11.5km以下 | | | G=1 Ⅱ-1-②-15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0019号表

運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　明和運輸(1)　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む | | | ダンプトラック 通称１０ｔ積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む | | M1011P |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | R1500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0019号表

運搬距離4.0km超5.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　明和運輸(1)　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 標準 | | | B=1 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | | |
| C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | D=1 無し | | |
| E=24 4.0km超5.5km以下 | | | G=1 Ⅱ-1-②-15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0020号表

運搬距離7.5km超9.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　朝日産業　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む | | | ダンプトラック 通称１０ｔ積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む | | M1011P |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | R1500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0020号表

運搬距離7.5km超9.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　朝日産業　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 標準 | | | B=1 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | | |
| C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | D=1 無し | | |
| E=38 7.5km超9.5km以下 | | | G=1 Ⅱ-1-②-15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0021号表

運搬距離11.5km超15.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　高尾野IC　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む | | | ダンプトラック 通称１０ｔ積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む | | M1011P |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | R1500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0021号表

運搬距離11.5km超15.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　高尾野IC　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>E=48 11.5km超15.5km以下 | | | B=1 ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3<br>D=1 無し<br>G=1 Ⅱ-1-②-15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0022号表

運搬距離15.5km超22.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　のぼる産業　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む | | | ダンプトラック 通称１０ｔ積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む | | M1011P |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | R1500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂運搬(標準)　SQZ002　施工内訳0-0022号表

運搬距離15.5km超22.5km以下, DID無し　積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　のぼる産業　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 標準 | | | B=1 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 | | |
| C=1 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | D=1 無し | | |
| E=55 15.5km超22.5km以下 | | | G=1 Ⅱ-1-②-15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

整地（残土受入れ地での処理）　SQZ003

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | | | バックホウ　クローラ型<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | | T0456 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

整地（残土受入れ地での処理）　SQZ003

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0023号表

1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1　残土受入れ地での処理 | | | D=1　Ⅱ-1-②-22 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

人工張芝　　SQZ032

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | R2500 |
| 人工芝<br>人工張芝幅１００㎝ | | | 張芝 幅１００ｃｍ<br>ワラ付 | | T0013 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |

人工張芝　　SQZ032

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0024号表

1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1　　Ⅱ-2-①-38 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0025号表

張りコンクリート工（防草コンクリート）　S1421
人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）　（B型のり肩保護工）　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♪張りコンクリート工（型枠工）<br>防草コンクリート | 0.07 | ㎡ | | | S1423 施工内訳0-0026号表 |
| ♪張りコンクリート工（コンクリート打設）<br>１８－８－２０（高炉） 目地材:有り<br>人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） | 1.08 | ㎡ | | | S1424 施工内訳0-0027号表 |
| ♪張りコンクリート工（養生）<br>防草コンクリート | 1.08 | ㎡ | | | S1425 施工内訳0-0029号表 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=3 防草コンクリート<br>D=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）<br>F=1.08 コンクリート打設表面積（㎡） | | | B=1 無（土工で基面整正を計上）<br>E=0.07 型枠面積（㎡）<br>G=70 張りコンクリート平均厚（mm） | | |
| H=1 １８－８－２０（高炉）<br>K=1 Ⅱ-4-③-1 | | | I=1 有り | | |

# 施 工 内 訳 表

♪張りコンクリート工（型枠工）　S1423　施工内訳0-0026号表

防草コンクリート　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.43 | 人 | | | R2500 1 |
| 型わく工 | 0.86 | 人 | | | R3300 1 |
| 普通作業員 | 0.52 | 人 | | | R0200 1 |
| 諸雑費 | 12.00 | % | | | #01 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 10 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=3 防草コンクリート | | | B=1 Ⅱ-4-④-4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0027号表

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）　S1424

１８－８－２０（高炉）　目地材:有り　　人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）　　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 1.00 | 人 | | | R2500 1 |
| 普通作業員 | 3.20 | 人 | | | R0200 1 |
| 生コン単価（高炉セメントＢ）<br>強度（１８ －２０）<br>スランプ（ ８ cm） | 8.47 | m3 | | | S1401 施工内訳0-0028号表 |
| 諸雑費 | 3.00 | % | | | #01 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 100 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=3 防草コンクリート<br>C=70 コンクリート平均厚（mm）<br>E=1 有り | | | B=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）<br>D=1 １８－８－２０（高炉）<br>G=1 Ⅱ-4-③-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿 児 島 県

2026.10.19　08.22.09

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0028号表

生コン単価（高炉セメントＢ）　S1401
強度（１８　－２０）　スランプ（　８　cm）　m3　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生コンクリート<br>１８－８－２０（普通） | 1.0 | ｍ３ | | | T0921 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 1.0 | ｍ３ | | | T0900 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=3　高炉セメント（Ｂ）<br>C=2　スランプ（　８　cm） | | | B=1　強度（１８　－２０）<br>D=1　公共単価 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

♪張りコンクリート工（養生）　S1425　施工内訳0-0029号表

防草コンクリート　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.09 | 人 | | | R2500 1 |
| 普通作業員 | 0.31 | 人 | | | R0200 1 |
| 諸雑費 | 2.00 | % | | | #01 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 100 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=3 防草コンクリート | | | B=1 Ⅱ-4-④-6 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

プレキャストU型側溝 設置工　　S7011　　施工内訳0-0030号表

ｼﾗｽCO 道路用　３００×３００（２m）　　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝　L=2000［手間］<br>1000kg／個以下<br>時間的制約　無し　　昼間単価 | 10.00 | m | | | TB411 |
| かぶせ蓋式U型側溝（道路用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ）<br>３００×３００×２０００ | 4.98 | 個 | | | T1262 |
| 再生砕石（ＲＣ－４０） | 0.60 | m３ | | | T9106 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　布設（新材）<br>C=32　ｼﾗｽCO 道路用　３００×３００（２m）<br>E=2　切込砕石（再生材） | | | B=1　シラスコンクリート製品<br>D=1　一般的な作業<br>G=0.5　基礎砕石 数量（m3／10m） | | |
| H=1　昼間単価<br>J=1　Ⅵ-1-⑥-1 | | | I=1　無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿　児　島　県　　2026.10.19　08.22.09

# 施 工 内 訳 表

プレキャストU型側溝 設置工　　S7011　　施工内訳0-0031号表

ｼﾗｽCO 道路用　４００×４００（２m）　　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝　L=2000［手間］<br>1000kg／個以下<br>時間的制約　無し　　昼間単価 | 10.00 | m | | | TB411 |
| かぶせ蓋式U型側溝（道路用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ）<br>４００×４００×２０００ | 4.98 | 個 | | | T1264 |
| 再生砕石（ＲＣ－４０） | 0.72 | m３ | | | T9106 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　布設（新材）<br>C=33　ｼﾗｽCO 道路用　４００×４００（２m）<br>E=2　切込砕石（再生材） | | | B=1　シラスコンクリート製品<br>D=1　一般的な作業<br>G=0.6　基礎砕石 数量（m3／10m） | | |
| H=1　昼間単価<br>J=1　Ⅵ-1-⑥-1 | | | I=1　無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿　児　島　県　　2026.10.19　08.22.09

集水桝　A-1型　　V0601

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0032号表

基　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉)　０．３１m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下) | 1 | 箇所 | | | SQ076　施工内訳0-0033号表<br><br>一般養生・練炭養生 |
| 排水構造物工　蓋版　布設（新材）<br>４０を超え１７０kg／枚以下 | 1 | 枚 | | | S7015　施工内訳0-0034号表 |
| グレーチング<br>T-25　600×600用　ボルト固定式 | 1 | 組 | | | F0502 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　施工内訳0-0033号表

18-8-20(高炉)　０．３１m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | 0.005 | 日 | | | T0456　1 |
| 型わく工 | 0.615 | 人 | | | R3300　1 |
| 普通作業員 | 0.617 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.196 | 人 | | | R2500　1 |
| 特殊作業員 | 0.036 | 人 | | | R0100　1 |
| 生コンクリート<br>１８－８－２０（普通） | 0.329 | ｍ３ | | | T0921　1 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 0.329 | ｍ３ | | | T0900　1 |
| 軽油 | 0.268 | Ｌ | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | ％ | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | 箇所 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| A=5　18-8-20(高炉)<br>D=0.31　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］<br>G=1　一般養生・練炭養生 | | | C=1　小型車割増無し<br>E=3　人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）<br>H=1　Ⅱ-2-⑩-43 | | |

# 施 工 内 訳 表

排水構造物工　蓋版　布設（新材）　S7015　施工内訳0-0034号表

４０を超え１７０kg／枚以下　　枚　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート・鋼製蓋版［手間］<br>40kgを超え170kg／枚以下<br>時間的制約　無し　昼間単価 | 1.00 | 枚 | | | TB481 |
| 蓋版単価 | 1.00 | 枚 | | | |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 枚 | | | |
| A=1　設置（新材）<br>C=2　４０を超え１７０kg／枚以下<br>E=1　昼間単価 | | | B=　蓋版単価（円／枚）<br>D=1　一般的な作業<br>F=1　無し | | |
| G=1　Ⅵ-1-⑥-1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿　児　島　県　　2026.10.19　08.22.09

集水桝　A-4型　　V0602

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0035号表

基　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉)　０．３１m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下) | 1 | 箇所 | | | SQ076　施工内訳0-0033号表<br><br>一般養生・練炭養生 |
| 排水構造物工　蓋版　布設（新材）<br>４０を超え１７０kg／枚以下 | 1 | 枚 | | | S7015　施工内訳0-0034号表 |
| グレーチング<br>T-25　600×600用　ボルト固定式 | 1 | 組 | | | F0502 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

集水桝　A-5型　　V0603

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0036号表

基　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉)　０．３m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下) | 1 | 箇所 | | | SQ076　施工内訳0-0037号表<br><br>一般養生・練炭養生 |
| 排水構造物工　蓋版　布設（新材）<br>４０を超え１７０kg／枚以下 | 1 | 枚 | | | S7015　施工内訳0-0034号表 |
| グレーチング<br>T-25　600×600用　ボルト固定式 | 1 | 組 | | | F0502 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0037号表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　18-8-20(高炉)　０．３m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | 0.005 | 日 | | | T0456　1 |
| 型わく工 | 0.593 | 人 | | | R3300　1 |
| 普通作業員 | 0.592 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.188 | 人 | | | R2500　1 |
| 特殊作業員 | 0.034 | 人 | | | R0100　1 |
| 生コンクリート<br>１８－８－２０（普通） | 0.307 | ｍ３ | | | T0921　1 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 0.307 | ｍ３ | | | T0900　1 |
| 軽油 | 0.293 | Ｌ | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | ％ | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | 箇所 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| A=5　18-8-20(高炉)<br>D=0.3　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］<br>G=1　一般養生・練炭養生 | | | C=1　小型車割増無し<br>E=3　人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）<br>H=1　Ⅱ-2-⑩-43 | | |

集水桝　A-6型　　V0604

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

基　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉)　０．３２m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下) | 1 | 箇所 | | | SQ076　施工内訳0-0039号表<br><br>一般養生・練炭養生 |
| 排水構造物工　蓋版　布設（新材）<br>４０を超え１７０kg／枚以下 | 1 | 枚 | | | S7015　施工内訳0-0034号表 |
| グレーチング<br>T-25　600×600用　ボルト固定式 | 1 | 組 | | | F0502 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　施工内訳0-0039号表

18-8-20(高炉)　０．３２m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | 0.005 | 日 | | | T0456　1 |
| 型わく工 | 0.615 | 人 | | | R3300　1 |
| 普通作業員 | 0.617 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.196 | 人 | | | R2500　1 |
| 特殊作業員 | 0.036 | 人 | | | R0100　1 |
| 生コンクリート<br>１８－８－２０（普通） | 0.329 | ｍ３ | | | T0921　1 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 0.329 | ｍ３ | | | T0900　1 |
| 軽油 | 0.268 | Ｌ | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | 箇所 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| A=5　18-8-20(高炉)<br>D=0.32　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］<br>G=1　一般養生・練炭養生 | | | C=1　小型車割増無し<br>E=3　人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）<br>H=1　Ⅱ-2-⑩-43 | | |

集水桝　B-1型　　V0605

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0040号表

基　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉)　０．３１m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下) | 1 | 箇所 | | | SQ076　施工内訳0-0033号表<br><br>一般養生・練炭養生 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

集水桝　C-2型　　V0606

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0041号表

基　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉)　０．３１m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下) | 1 | 箇所 | | | SQ076　施工内訳0-0033号表<br><br>一般養生・練炭養生 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 基 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

地下排水工（φ300）　V0401　施工内訳0-0042号表

本管（有孔管）　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り<br>土砂，上記以外(小規模) | 4.1 | m3 | | | SQZ012 施工内訳0-0005号表 |
| 暗渠排水管据付<br>波状管 φ200～400mm<br>継手材料費有り | 10.0 | m | | | SQ064 施工内訳0-0043号表 |
| フィルター材<br>単粒度砕石 30～20mm | 3.4 | m3 | | | SQ065 施工内訳0-0044号表 |
| 吸出し防止材設置<br>合繊不織布 t=10mm | 26.1 | ㎡ | | | SQ091 施工内訳0-0045号表 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0043号表

暗渠排水管据付　　SQ064
波状管　φ200～400㎜　　継手材料費有り　　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 0.011 | 人 | | | R0200 1 |
| 土木一般世話役 | 0.004 | 人 | | | R2500 1 |
| 暗渠排水管 | 1.141 | m | | | 1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1 据付<br>C=2 φ200～400㎜<br>E=1 継手材料費有り | | | B=3 波状管<br>D= 暗渠排水管 単価［円／m］<br>F=1 全ての費用 | | |
| G=1 Ⅱ-2-⑩-11 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

フィルター材　　SQ065

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0044号表

単粒度砕石 30～20㎜　　m3　当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付]<br>超低騒音・排ガス2014年規制 0.5～0.6m3<br>吊能力２．９ｔ | 0.054 | 供用日 | | | ME106P 1 |
| 普通作業員 | 0.080 | 人 | | | R0200 1 |
| 運転手（特殊） | 0.036 | 人 | | | R1400 1 |
| 土木一般世話役 | 0.030 | 人 | | | R2500 1 |
| 特殊作業員 | 0.010 | 人 | | | R0100 1 |
| 単粒度砕石（Ｓ－３０）<br>３０～２０㎜ | 1.200 | ｍ３ | | | T0519 1 |
| 軽油 | 2.308 | L | | | T0002 1 |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | m3 | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=3 単粒度砕石 30～20㎜<br>D=1 Ⅱ-2-⑩-14 | | | C=1 全ての費用 | | |
| | | | | | |

鹿 児 島 県　　2026.10.19　08.22.09

# 施 工 内 訳 表

吸出し防止材設置　　SQ091　　施工内訳0-0045号表

合繊不織布 t=10㎜　　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 0.008 | 人 | | | R0200 1 |
| 土木一般世話役 | 0.001 | 人 | | | R2500 1 |
| 吸出防止材<br>合繊不織布 ｔ＝１０㎜ | 1.080 | ㎡ | | | T0097 1 |
| ＊＊ 代表機労材規格 ＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=1 合繊不織布 t=10mm | | | C=1 Ⅱ-2-⑰-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

地下排水工（φ200）　V0402　施工内訳0-0046号表

支管（有孔管）　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り<br>土砂，上記以外(小規模) | 2.8 | m3 | | | SQZ012 施工内訳0-0005号表 |
| 暗渠排水管据付<br>波状管 φ200～400mm<br>継手材料費有り | 10.0 | m | | | SQ064 施工内訳0-0047号表 |
| フィルター材<br>単粒度砕石 30～20mm | 2.4 | m3 | | | SQ065 施工内訳0-0044号表 |
| 吸出し防止材設置<br>合繊不織布 t=10mm | 21.4 | ㎡ | | | SQ091 施工内訳0-0045号表 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表

暗渠排水管据付　　SQ064
波状管　φ200～400㎜　　継手材料費有り　　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 0.011 | 人 | | | R0200 1 |
| 土木一般世話役 | 0.004 | 人 | | | R2500 1 |
| 暗渠排水管 | 1.141 | m | | | 1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1 据付<br>C=2 φ200～400㎜<br>E=1 継手材料費有り | | | B=3 波状管<br>D= 暗渠排水管 単価［円／m］<br>F=1 全ての費用 | | |
| G=1 Ⅱ-2-⑩-11 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

水平排水層　　V0403

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0048号表

m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| フィルター層敷設<br>単粒度砕石 30～20㎜ | 6.2 | m3 | | | S3067　施工内訳0-0049号表 |
| 吸出し防止材設置<br>合繊不織布 t=10㎜ | 52.0 | ㎡ | | | SQ091　施工内訳0-0045号表 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

フィルター層敷設　　S3067

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

単粒度砕石 30～20㎜　　m3　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.11 | 人 | | | R2500 1 |
| 特殊作業員 | 0.06 | 人 | | | R0100 1 |
| 普通作業員 | 0.31 | 人 | | | R0200 1 |
| バックホウ　運転費<br>クローラ型０．５ｍ３ ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t吊<br>後方超小旋回型　超低騒音型 | 2.20 | h | | | S0004 施工内訳0-0050号表 |
| 単粒度砕石（Ｓ－３０）<br>３０～２０㎜ | 13.00 | ｍ３ | | | T0519 |
| 諸雑費 | 0.30 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m3 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=3　単粒度砕石 30～20㎜ | | | C=1　Ⅱ-2-26-3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

バックホウ　運転費　　S0004　　施工内訳0-0050号表

クローラ型０．５ｍ３ ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t吊　後方超小旋回型　超低騒音型　　ｈ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付]<br>超低騒音・排ガス2014年規制　0.5～0.6m3<br>吊能力２．９ｔ | 1 | 時間 | | | ME119 |
| 軽油 | 11.000 | L | | | T0002 |
| 運転手（特殊） | 0.17 | 人 | | | R1400 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | h | | | |
| A=12　クローラ型0.5m3(ｸﾚｰﾝ付後方超小旋超低騒)<br>C=0　当該工事供用１日当り運転時間(標準０入力)<br>E=2　超低騒音地域 | | | B=11　岩石補正なし<br>D=4　潮待割増なし<br>F=6　排出ガス対策型（２０１４年規制） | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

A型小段保護工　　V0501

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0051号表

m　当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張りコンクリート工（小段排水溝）<br>バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） | 1 | 式 | | | S1421 施工内訳0-0052号表 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（小段排水溝）　S1421　施工内訳0-0052号表
バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♪張りコンクリート工（型枠工）<br>小段排水溝 | 1.40 | ㎡ | | | S1423 施工内訳0-0053号表 |
| ♪張りコンクリート工（コンクリート打設）<br>１８－８－２０（高炉） 目地材:有り<br>バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） | 14.80 | ㎡ | | | S1424 施工内訳0-0054号表 |
| ♪張りコンクリート工（養生）<br>小段排水溝 | 14.80 | ㎡ | | | S1425 施工内訳0-0056号表 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| A=2 小段排水溝<br>E=1.4 型枠面積（㎡）<br>G=100 張りコンクリート平均厚（mm） | | | D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）<br>F=14.8 コンクリート打設表面積（㎡）<br>H=1 １８－８－２０（高炉） | | |
| I=1 有り | | | K=1 Ⅱ-4-③-1 | | |

# 施 工 内 訳 表

♪張りコンクリート工（型枠工）　S1423　施工内訳0-0053号表

小段排水溝　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.90 | 人 | | | R2500 1 |
| 型わく工 | 1.60 | 人 | | | R3300 1 |
| 普通作業員 | 1.20 | 人 | | | R0200 1 |
| 諸雑費 | 6.00 | % | | | #01 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 10 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=2 小段排水溝 | | | B=1 Ⅱ-4-④-4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0054号表

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）　S1424

１８－８－２０（高炉）　目地材:有り　　バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 1.80 | 人 | | | R2500 1 |
| 特殊作業員 | 2.10 | 人 | | | R0100 1 |
| 普通作業員 | 3.50 | 人 | | | R0200 1 |
| 生コン単価（高炉セメントＢ）<br>強度（１８　－２０）<br>スランプ（　８　cm） | 12.10 | m3 | | | S1401 施工内訳0-0028号表 |
| バックホウ　運転費<br>クローラ型０．８ｍ３ ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t吊<br>超低騒音型 | 13.30 | h | | | S0004 施工内訳0-0055号表 |
| 諸雑費 | 2.00 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=2 小段排水溝<br>C=100 コンクリート平均厚（mm）<br>E=1 有り | | | B=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）<br>D=1 １８－８－２０（高炉）<br>G=1 Ⅱ-4-③-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0055号表

バックホウ　運転費　　S0004

クローラ型０．８ｍ３ ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t吊　超低騒音型　　ｈ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[標準型・ｸﾚｰﾝ機能付]<br>超低騒音・排ガス2014年規制　０．８ｍ3<br>吊能力２．９ｔ | 1 | 時間 | | | ME106 |
| 軽油 | 18.000 | L | | | T0002 |
| 運転手（特殊） | 0.17 | 人 | | | R1400 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | h | | | |
| A=11　クローラ型０．８ｍ３(ｸﾚｰﾝ付超低騒音)<br>C=0　当該工事供用１日当り運転時間(標準０入力)<br>E=2　超低騒音地域 | | | B=11　岩石補正なし<br>D=4　潮待割増なし<br>F=6　排出ガス対策型（２０１４年規制） | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

♪張りコンクリート工（養生）　S1425　施工内訳0-0056号表

小段排水溝　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.21 | 人 | | | R2500 1 |
| 普通作業員 | 0.56 | 人 | | | R0200 1 |
| 諸雑費 | 2.00 | % | | | #01 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 100 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=2 小段排水溝 | | | B=1 Ⅱ-4-④-6 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

A型小段排水工300型　　V0502

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0057号表

m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工<br>ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２ｍ） | 10 | m | | | S7011　施工内訳0-0058号表 |
| 張りコンクリート工（小段排水溝）<br>バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） | 1 | 式 | | | S1421　施工内訳0-0059号表 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

プレキャストU型側溝 設置工　　S7011　　施工内訳0-0058号表

ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２m）　　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝　L=2000［手間］<br>1000kg／個以下<br>時間的制約　無し　　昼間単価 | 10.00 | m | | | TB411 |
| かぶせ蓋式U型側溝（水路用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ）<br>３００×３００×２０００ | 4.98 | 個 | | | T1242 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　布設（新材）<br>C=37　ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２m）<br>E=3　基礎工なし | | | B=1　シラスコンクリート製品<br>D=2　法面小段面における作業<br>H=1　昼間単価 | | |
| I=1　無し | | | J=1　VI-1-⑥-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿　児　島　県　　2026.10.19　08.22.09

# 施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（小段排水溝）　S1421　施工内訳0-0059号表
バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♪張りコンクリート工（型枠工）<br>小段排水溝 | 4.70 | ㎡ | | | S1423 施工内訳0-0053号表 |
| ♪張りコンクリート工（コンクリート打設）<br>１８－８－２０（高炉） 目地材:有り<br>バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） | 17.50 | ㎡ | | | S1424 施工内訳0-0054号表 |
| ♪張りコンクリート工（養生）<br>小段排水溝 | 17.50 | ㎡ | | | S1425 施工内訳0-0056号表 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| A=2 小段排水溝<br>E=4.7 型枠面積（㎡）<br>G=100 張りコンクリート平均厚（mm） | | | D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）<br>F=17.5 コンクリート打設表面積（㎡）<br>H=1 １８－８－２０（高炉） | | |
| I=1 有り | | | K=1 Ⅱ-4-③-1 | | |

排水工A型300(水路用)　　V0504

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0060号表

m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工<br>ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２ｍ） | 10 | m | | | S7011　施工内訳0-0061号表 |
| 張りコンクリート工（小段排水溝）<br>バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） | 1 | 式 | | | S1421　施工内訳0-0062号表 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

プレキャストU型側溝 設置工　　S7011　　施工内訳0-0061号表

ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２m）　　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝　L=2000［手間］<br>1000kg／個以下<br>時間的制約　無し　　昼間単価 | 10.00 | m | | | TB411 |
| かぶせ蓋式U型側溝（水路用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ）<br>３００×３００×２０００ | 4.98 | 個 | | | T1242 |
| 再生砕石（ＲＣ－４０） | 0.60 | m３ | | | T9106 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　布設（新材）<br>C=37　ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２m）<br>E=2　切込砕石（再生材） | | | B=1　シラスコンクリート製品<br>D=2　法面小段面における作業<br>G=0.5　基礎砕石 数量（m3／10m） | | |
| H=1　昼間単価<br>J=1　Ⅵ-1-⑥-1 | | | I=1　無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（小段排水溝）　S1421　施工内訳0-0062号表
バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♪張りコンクリート工（型枠工）<br>小段排水溝 | 2.00 | ㎡ | | | S1423 施工内訳0-0053号表 |
| ♪張りコンクリート工（コンクリート打設）<br>１８－８－２０（高炉） 目地材:有り<br>バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） | 10.00 | ㎡ | | | S1424 施工内訳0-0063号表 |
| ♪張りコンクリート工（養生）<br>小段排水溝 | 10.00 | ㎡ | | | S1425 施工内訳0-0056号表 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| A=2 小段排水溝<br>E=2 型枠面積（㎡）<br>G=50 張りコンクリート平均厚（mm）<br>I=1 有り | | | D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）<br>F=10 コンクリート打設表面積（㎡）<br>H=1 １８－８－２０（高炉）<br>K=1 Ⅱ-4-③-1 | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0063号表

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）　S1424

１８－８－２０（高炉）　目地材:有り　　バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 1.80 | 人 | | | R2500 1 |
| 特殊作業員 | 2.10 | 人 | | | R0100 1 |
| 普通作業員 | 3.50 | 人 | | | R0200 1 |
| 生コン単価（高炉セメントＢ）<br>強度（１８　－２０）<br>スランプ（　８　cm） | 6.05 | m3 | | | S1401 施工内訳0-0028号表 |
| バックホウ　運転費<br>クローラ型０．８ｍ３ ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t吊<br>超低騒音型 | 13.30 | h | | | S0004 施工内訳0-0055号表 |
| 諸雑費 | 2.00 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=2 小段排水溝<br>C=50 コンクリート平均厚（mm）<br>E=1 有り | | | B=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）<br>D=1 １８－８－２０（高炉）<br>G=1 Ⅱ-4-③-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

縦溝工300型　V0503

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0064号表

m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 設置工<br>ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２ｍ） | 10 | m | | | S7011 | 施工内訳0-0065号表 |
| 張りコンクリート工（縦排水溝）<br>バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） | 1 | 式 | | | S1421 | 施工内訳0-0066号表 |
| 床掘り<br>土砂，上記以外(小規模) | 2.8 | m3 | | | SQZ012 | 施工内訳0-0005号表 |
| 無筋・鉄筋構造物バックホウ打設<br>18- 8-40(高炉)，小型車割増無し<br>一般養生 | 0.7 | m3 | | | SQ102 | 施工内訳0-0070号表 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

プレキャストU型側溝 設置工　　S7011　　施工内訳0-0065号表

ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２m）　　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝　L=2000［手間］<br>1000kg／個以下<br>時間的制約　無し　　昼間単価 | 10.00 | m | | | TB411 |
| かぶせ蓋式U型側溝（水路用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ）<br>３００×３００×２０００ | 4.98 | 個 | | | T1242 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　布設（新材）<br>C=37　ｼﾗｽCO 水路用　３００×３００（２m）<br>E=3　基礎工なし | | | B=1　シラスコンクリート製品<br>D=3　法面縦排水における作業<br>H=1　昼間単価 | | |
| I=1　無し | | | J=1　VI-1-⑥-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿　児　島　県　　2026.10.19　08.22.09

# 施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（縦排水溝）　S1421　施工内訳0-0066号表
バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♪張りコンクリート工（型枠工）<br>縦排水溝 | 2.00 | ㎡ | | | S1423 施工内訳0-0067号表 |
| ♪張りコンクリート工（コンクリート打設）<br>１８－８－２０（高炉） 目地材:有り<br>バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0） | 10.00 | ㎡ | | | S1424 施工内訳0-0068号表 |
| ♪張りコンクリート工（養生）<br>縦排水溝 | 10.00 | ㎡ | | | S1425 施工内訳0-0069号表 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| A=1 縦排水溝<br>E=2 型枠面積（㎡）<br>G=50 張りコンクリート平均厚（mm） | | | D=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）<br>F=10 コンクリート打設表面積（㎡）<br>H=1 １８－８－２０（高炉） | | |
| I=1 有り | | | K=1 Ⅱ-4-③-1 | | |

# 施 工 内 訳 表

♪張りコンクリート工（型枠工）　S1423　施工内訳0-0067号表

縦排水溝　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 1.20 | 人 | | | R2500 1 |
| 型わく工 | 1.60 | 人 | | | R3300 1 |
| 普通作業員 | 1.20 | 人 | | | R0200 1 |
| 諸雑費 | 6.00 | % | | | #01 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 10 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=1 縦排水溝 | | | B=1 Ⅱ-4-④-4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0068号表

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）　S1424

１８－８－２０（高炉）　目地材:有り　　バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）　　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 2.50 | 人 | | | R2500 1 |
| 特殊作業員 | 2.10 | 人 | | | R0100 1 |
| 普通作業員 | 5.80 | 人 | | | R0200 1 |
| 生コン単価（高炉セメントＢ）<br>強度（１８　－２０）<br>スランプ（　８　cm） | 6.05 | m3 | | | S1401 施工内訳0-0028号表 |
| バックホウ　運転費<br>クローラ型０．８ｍ３ ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t吊<br>超低騒音型 | 16.50 | h | | | S0004 施工内訳0-0055号表 |
| 諸雑費 | 1.00 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=1 縦排水溝<br>C=50 コンクリート平均厚（mm）<br>E=1 有り | | | B=1 バックホウ（-6.5≦H≦4.5かつW≦4.0）<br>D=1 １８－８－２０（高炉）<br>G=1 Ⅱ-4-③-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

♪張りコンクリート工（養生）　S1425　施工内訳0-0069号表

縦排水溝　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.21 | 人 | | | R2500 1 |
| 普通作業員 | 0.56 | 人 | | | R0200 1 |
| 諸雑費 | 2.00 | % | | | #01 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 100 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=1 縦排水溝 | | | B=1 Ⅱ-4-④-6 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設　SQ102　施工内訳0-0070号表

18- 8-40(高炉), 小型車割増無し　一般養生　m3　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ | 0.123 | 日 | | | T0439 1 |
| 特殊作業員 | 0.130 | 人 | | | R0100 1 |
| 普通作業員 | 0.135 | 人 | | | R0200 1 |
| 土木一般世話役 | 0.083 | 人 | | | R2500 1 |
| 運転手（特殊） | 0.081 | 人 | | | R1400 1 |
| 生コンクリート<br>１８－８－４０（普通） | 1.071 | ｍ３ | | | T0922 1 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 1.071 | ｍ３ | | | T0900 1 |
| 軽油 | 4.351 | L | | | T0002 1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | m3 | | | E0001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A=1 | 無筋・鉄筋構造物 | B=1 | 設計日打設量10m3/日未満 |
| C=2 | ﾊﾞｯｸﾎｳ打設(1＜H≦4.5)※水平距離4m以下 | D=3 | 18- 8-40 |
| E=2 | 高炉 | G=1 | 小型車割増無し |

# 施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設　SQ102　施工内訳0-0070号表

18- 8-40(高炉), 小型車割増無し　一般養生　m3　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| H=2　一般養生<br>M=1　Ⅱ-4-①-4 | | | L=1　全ての費用 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

耐圧ポリエチレン管　　V0101

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0071号表

φ1000　R30　　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）<br>直管　φ1000　R30 | 1 | m | | | F0101 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工<br>R30　呼び径700～1,000mm　時間的制約無し | 1 | m | | | F0102<br>土木コスト情報・土木施工単価 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

床掘り　　SQZ012　　施工内訳0-0072号表

土砂，標準　　土留：無し，障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | | | バックホウ　クローラ型<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | | T0456 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0072号表

床掘り　　SQZ012

土砂，標準　　土留：無し，障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 土砂<br>C=1 無し<br>F=1 Ⅱ-1-③-4 | | | B=1 標準<br>D=1 無し | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0073号表

最大埋戻幅4m以上　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | | | バックホウ　クローラ型<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | | T0456 |
| 振動ローラ賃料<br>ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０．５～０．６ｔ | | | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］<br>運転質量０．５～０．６ｔ | | T0387 |
| タンパ賃料<br>６０～８０kg | | | タンパ及びランマ　通称６０～８０kg級 | | T0440 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | R0100 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |

# 施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0073号表

最大埋戻幅4m以上　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| ガソリン | | | ガソリン<br>レギュラー　スタンド | | T0001 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0073号表

最大埋戻幅4m以上　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=2　最大埋戻幅4m以上 | | | E=1　Ⅱ-1-③-14 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

呑口桝工（第4号横断暗渠工）　V0102　施工内訳0-0074号表

2000×2000×2500　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋・鉄筋構造物バックホウ打設<br>24-12-20(高炉)，小型車割増無し<br>一般養生 | 5 | m3 | | | SQ102 | 施工内訳0-0075号表 |
| 一般型枠<br>鉄筋･無筋構造物 | 44 | ㎡ | | | SQZ104 | 施工内訳0-0076号表 |
| 鉄筋工　加工・組立（一般構造物）<br>Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５ | 0.25 | t | | | S1460 | 施工内訳0-0077号表 |
| 無筋・鉄筋構造物バックホウ打設<br>18- 8-40(高炉)，小型車割増無し<br>一般養生 | 0.7 | m3 | | | SQ102 | 施工内訳0-0080号表 |
| 一般型枠<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | ㎡ | | | SQZ104 | 施工内訳0-0081号表 |
| 基礎砕石<br>RC-40，ｔ＝17.5cm超20.0cm以下 | 7 | ㎡ | | | SQ033 | 施工内訳0-0082号表 |
| 足掛金物<br>B=300 | 7 | 個 | | | F0103 | |
| 床掘り<br>土砂，標準<br>土留：無し，障害無し | 170 | m3 | | | SQZ012 | 施工内訳0-0072号表 |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m以上4m未満 | 150 | m3 | | | SQZ016 | 施工内訳0-0083号表 |
| 基面整正 | 7 | ㎡ | | | SQZ014 | 施工内訳0-0084号表 |
| 手摺先行型枠組足場<br>安全ネット不要 | 50 | 掛㎡ | | | S1456 | 施工内訳0-0085号表 |
| 転落防止柵　設置工<br>土中建込<br>ビーム式（支柱間隔３ｍ） | 10 | m | | | S8402 | 施工内訳0-0086号表 |

# 施 工 内 訳 表

呑口桝工（第4号横断暗渠工）　V0102　施工内訳0-0074号表

2000×2000×2500　箇所　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 転落防止柵(土中用)<br>4段ﾋﾞｰﾑ標準型,塗装(白色) | 10 | m | | | T4033 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設　SQ102　施工内訳0-0075号表

24-12-20(高炉), 小型車割増無し　一般養生　m3　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ | 0.123 | 日 | | | T0439　1 |
| 特殊作業員 | 0.130 | 人 | | | R0100　1 |
| 普通作業員 | 0.135 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.083 | 人 | | | R2500　1 |
| 運転手（特殊） | 0.081 | 人 | | | R1400　1 |
| 生コンクリート<br>２４－１２－２０（普通） | 1.071 | ｍ３ | | | T0939　1 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 1.071 | ｍ３ | | | T0900　1 |
| 軽油 | 4.351 | L | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | m3 | | | E0001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A=1 | 無筋・鉄筋構造物 | | B=1 | 設計日打設量10m3/日未満 |
| C=3 | ﾊﾞｯｸﾎｳ打設(-6.5≦H＜-1)※水平距離2m以下 | | D=14 | 24-12-20 |
| E=2 | 高炉 | | G=1 | 小型車割増無し |

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設　　SQ102

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0075号表

24-12-20(高炉), 小型車割増無し　　一般養生　　m3　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| H=2　一般養生<br>M=1　Ⅱ-4-①-4 | | | L=1　全ての費用 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0076号表

鉄筋･無筋構造物　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型わく工 | | | 型わく工 | | R3300 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | R2500 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0076号表

鉄筋･無筋構造物　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=1 一般型枠<br>C=1 Ⅱ-4-②-2 | | | B=1 鉄筋･無筋構造物 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

鉄筋工　加工・組立（一般構造物）　S1460　施工内訳0-0077号表

Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５　t　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♪鉄筋加工<br>Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５ | 1 | t | | | S1461　施工内訳0-0078号表 |
| ♪鉄筋組立（一般構造物）<br>鉄筋径：１０～１３㎜ | 1 | t | | | S1462　施工内訳0-0079号表 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | t | | | |
| A=1　一般構造物<br>C=2　異形鉄筋　１３㎜<br>F=1　水替なし又は災害査定 | | | B=2　ＳＤ３４５<br>D=2　５０ｔ未満<br>G=1　Ⅱ-4-④-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

♪鉄筋加工　　S1461

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0078号表

Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５　　ｔ　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.2 | 人 | | | R2500 1 |
| 鉄筋工 | 2.3 | 人 | | | R1000 1 |
| 普通作業員 | 0.2 | 人 | | | R0200 1 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引<br>油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊 | 0.04 | 日 | | | T0405 |
| 異形鉄筋（ＳＤ３４５）<br>Ｄ１３㎜ | 1.03 | ｔ | | | T0673 |
| 諸雑費 | 12 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ｔ | | | |
| A=2 ＳＤ３４５<br>C=2 ５０ｔ未満 | | | B=2 異形鉄筋　１３㎜<br>E=1 Ⅱ-4-④-3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿　児　島　県

2026.10.19　08.22.09

# 施 工 内 訳 表

♪鉄筋組立（一般構造物）　S1462　施工内訳0-0079号表

鉄筋径：１０～１３㎜　t　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.5 | 人 | | | R2500　1 |
| 鉄筋工 | 3.5 | 人 | | | R1000　1 |
| 普通作業員 | 0.3 | 人 | | | R0200　1 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引<br>油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊 | 0.11 | 日 | | | T0405 |
| 諸雑費 | 8 | % | | | #01 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | t | | | |
| A=1　一般構造物<br>C=1　水替なし又は災害査定 | | | B=2　１０～１３㎜<br>D=1　Ⅱ-4-④-4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿　児　島　県

2026.10.19　08.22.09

# 施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設　SQ102　施工内訳0-0080号表

18- 8-40(高炉), 小型車割増無し　一般養生　m3　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料（クレーン付）<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3，吊能力２．９ｔ | 0.123 | 日 | | | T0439 1 |
| 特殊作業員 | 0.130 | 人 | | | R0100 1 |
| 普通作業員 | 0.135 | 人 | | | R0200 1 |
| 土木一般世話役 | 0.083 | 人 | | | R2500 1 |
| 運転手（特殊） | 0.081 | 人 | | | R1400 1 |
| 生コンクリート<br>１８－８－４０（普通） | 1.071 | ｍ３ | | | T0922 1 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 1.071 | ｍ３ | | | T0900 1 |
| 軽油 | 4.351 | L | | | T0002 1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | m3 | | | E0001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| A=1 | 無筋・鉄筋構造物 | B=1 | 設計日打設量10m3/日未満 |
| C=3 | ﾊﾞｯｸﾎｳ打設(-6.5≦H＜-1)※水平距離2m以下 | D=3 | 18- 8-40 |
| E=2 | 高炉 | G=1 | 小型車割増無し |

# 施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設　　SQ102　　施工内訳0-0080号表

18- 8-40(高炉), 小型車割増無し　　一般養生　　m3　当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| H=2　一般養生<br>M=1　Ⅱ-4-①-4 | | | L=1　全ての費用 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0081号表

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型わく工 | | | 型わく工 | | R3300 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | R2500 |
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

一般型枠　　SQZ104　　施工内訳0-0081号表

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=1 一般型枠<br>C=1 Ⅱ-4-②-2 | | | B=5 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿 児 島 県　　2026.10.19　08.22.09

基礎砕石　　SQ033

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0082号表

RC-40, ｔ＝17.5cm超20.0cm以下　　㎡　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | 0.008 | 日 | | | T0456　1 |
| 普通作業員 | 0.019 | 人 | | | R0200　1 |
| 特殊作業員 | 0.007 | 人 | | | R0100　1 |
| 運転手（特殊） | 0.006 | 人 | | | R1400　1 |
| 土木一般世話役 | 0.004 | 人 | | | R2500　1 |
| 再生砕石（ＲＣ－４０） | 0.240 | ｍ３ | | | T9106　1 |
| 軽油 | 0.451 | L | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=4　ｔ＝17.5cm超20.0cm以下<br>D=1　全ての費用 | | | B=2　RC-40<br>E=1　Ⅱ-2-②-2 | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0083号表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | | | バックホウ　クローラ型<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | | T0456 |
| 振動ローラ賃料<br>ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０．５～０．６ｔ | | | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］<br>運転質量０．５～０．６ｔ | | T0387 |
| タンパ賃料<br>６０～８０kg | | | タンパ及びランマ　通称６０～８０kg級 | | T0440 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | R0100 |

# 施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0083号表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| ガソリン | | | ガソリン<br>レギュラー　スタンド | | T0001 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

埋戻し　　SQZ016　　施工内訳0-0083号表

最大埋戻幅1m以上4m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=3　最大埋戻幅1m以上4m未満 | | | E=1　Ⅱ-1-③-14 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

基面整正　　SQZ014

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0084号表

1　　㎡　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=1　　Ⅱ-1-③-7 | | | | | |
| | | | | | |

手摺先行型枠組足場　　S1456

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0085号表

安全ネット不要　　掛㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 1.6 | 人 | | | R2500 1 |
| とび工 | 7.0 | 人 | | | R0600 1 |
| 普通作業員 | 1.3 | 人 | | | R0200 1 |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊 | 1.40 | 日 | | | T0405 1 |
| 諸雑費率 | 34.0 | % | | | #01 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 100 | 掛㎡ | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | 掛㎡ | | | |
| A=1 手摺先行型枠組足場<br>C=1 Ⅱ-5-⑥-1 | | | B=1 安全ネット不要 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿 児 島 県

2026.10.19　08.22.09

# 施 工 内 訳 表

転落防止柵　設置工　　S8402　　施工内訳0-0086号表

土中建込　　ビーム式（支柱間隔３ｍ）　　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横断・転落防止柵設置 | 100 | m | | | 標準市場単価×加算率補正係数 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　設置<br>C=1　ビーム式<br>E=　防止柵単価（円／ｍ） | | | B=1　土中建込<br>D=4　３ｍ<br>F=3　５０ｍ未満 | | |
| G=1　時間的制約を受けない場合<br>I=2　転落防止柵 | | | H=1　夜間作業をしない<br>J=1　Ⅵ-2-③-24 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

吐口桝工（第4号横断暗渠工）　V0103　施工内訳0-0087号表

3000×2000×2100～600　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋・鉄筋構造物バックホウ打設<br>24-12-20(高炉)，小型車割増無し<br>一般養生 | 4 | m3 | | | SQ102 | 施工内訳0-0075号表 |
| 一般型枠<br>鉄筋･無筋構造物 | 23 | ㎡ | | | SQZ104 | 施工内訳0-0076号表 |
| 鉄筋工　加工・組立（一般構造物）<br>Ｄ１３㎜，ＳＤ３４５ | 0.19 | t | | | S1460 | 施工内訳0-0077号表 |
| 無筋・鉄筋構造物バックホウ打設<br>18- 8-40(高炉)，小型車割増無し<br>一般養生 | 0.9 | m3 | | | SQ102 | 施工内訳0-0080号表 |
| 一般型枠<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 1 | ㎡ | | | SQZ104 | 施工内訳0-0081号表 |
| 基礎砕石<br>RC-40，ｔ＝17.5cm超20.0cm以下 | 9 | ㎡ | | | SQ033 | 施工内訳0-0082号表 |
| 床掘り<br>土砂，上記以外(小規模) | 40 | m3 | | | SQZ012 | 施工内訳0-0005号表 |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂 | 30 | m3 | | | SQZ016 | 施工内訳0-0006号表 |
| 手摺先行型枠組足場<br>安全ネット不要 | 6 | 掛㎡ | | | S1456 | 施工内訳0-0085号表 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

横断暗渠　600型　　V0201

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0088号表

第4号流末排水工　　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート台付管据付<br>管径 600～800mm | 8 | m | | | SQ069　施工内訳0-0089号表 |
| モルタル練（１：３）<br>高炉(4～8t／工事), Co用砂(小口) | 0.01 | m3 | | | SQ103　施工内訳0-0090号表 |
| 無筋・鉄筋構造物バックホウ打設<br>18- 8-40(高炉), 小型車割増無し<br>一般養生 | 0.6 | m3 | | | SQ102　施工内訳0-0080号表 |
| 一般型枠<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | ㎡ | | | SQZ104　施工内訳0-0081号表 |
| 床掘り<br>土砂, 上記以外(小規模) | 20 | m3 | | | SQZ012　施工内訳0-0005号表 |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂 | 20 | m3 | | | SQZ016　施工内訳0-0006号表 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

鉄筋コンクリート台付管据付　　SQ069　　施工内訳0-0089号表

管径 600～800mm　　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付)<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3　吊能力2.9ｔ | 0.056 | 日 | | | T0445　1 |
| 普通作業員 | 0.100 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.050 | 人 | | | R2500　1 |
| 運転手（特殊） | 0.040 | 人 | | | R1400　1 |
| 特殊作業員 | 0.040 | 人 | | | R0100　1 |
| 鉄筋コンクリート台付管 | 1.001 | m | | | 1 |
| 軽油 | 2.267 | L | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | m | | | E0001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　据付<br>C=　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 単価［円／m］<br>E=1　Ⅱ-2-⑩-19 | | | B=3　管径 600～800mm<br>D=1　全ての費用 | | |
| | | | | | |

モルタル練（１：３）　SQ103

# 施工内訳表

施工内訳0-0090号表

高炉(4～8t／工事), Co用砂(小口)　m3　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | 2.201 | 人 | | | R0200 1 |
| 土木一般世話役 | 0.910 | 人 | | | R2500 1 |
| 高炉Ｂセメント（袋物）<br>４ｔ～８ｔ | 0.530 | ｔ | | | T0806 1 |
| Ｃｏ用砂（小口）<br>荒目・細目（洗い） | 1.050 | ｍ３ | | | T0501 1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | m3 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=3 １：３<br>D=1 Co用砂(小口)<br>F=1 Ⅱ-4-①-8 | | | B=1 高炉(4～8t／工事)<br>E=1 全ての費用 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

プレキャストU型側溝 設置工　　S7011　　施工内訳0-0091号表

ｼﾗｽCO 水路用　４００×４００（２m）　　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U型側溝　L=2000［手間］<br>1000kg／個以下<br>時間的制約　無し　　昼間単価 | 10.00 | m | | | TB411 |
| かぶせ蓋式U型側溝（水路用ｼﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ）<br>４００×４００×２０００ | 4.98 | 個 | | | T1244 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 10 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　布設（新材）<br>C=38　ｼﾗｽCO 水路用　４００×４００<br>E=3　基礎工なし | （２m） | | B=1　シラスコンクリート製品<br>D=1　一般的な作業<br>H=1　昼間単価 | | |
| I=1　無し | | | J=1　VI-1-⑥-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿　児　島　県

2026.10.19　08.22.09

1号集水桝工　　V0202

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0092号表

第4号流末排水工　　箇所　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉)　０．８１m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下) | 1 | 箇所 | | | SQ076　施工内訳0-0093号表<br>一般養生・練炭養生 |
| 床掘り<br>土砂，上記以外(小規模) | 7 | m3 | | | SQZ012　施工内訳0-0005号表 |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂 | 5 | m3 | | | SQZ016　施工内訳0-0006号表 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　施工内訳0-0093号表

18-8-20(高炉)　０．８１m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | 0.008 | 日 | | | T0456　1 |
| 型わく工 | 1.150 | 人 | | | R3300　1 |
| 普通作業員 | 1.222 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.389 | 人 | | | R2500　1 |
| 特殊作業員 | 0.088 | 人 | | | R0100　1 |
| 生コンクリート<br>１８－８－２０（普通） | 0.843 | ｍ３ | | | T0921　1 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 0.843 | ｍ３ | | | T0900　1 |
| 軽油 | 0.461 | Ｌ | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | 箇所 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| A=5　18-8-20(高炉)<br>D=0.81　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］<br>G=1　一般養生・練炭養生 | | | C=1　小型車割増無し<br>E=3　人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）<br>H=1　Ⅱ-2-⑩-43 | | |

2号集水桝工　　V0203

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0094号表

第4号流末排水工　　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）<br>18-8-20(高炉)　０．８２m3／箇所<br>人力打設(現場内小運搬15m以下) | 1 | 箇所 | | | SQ076　施工内訳0-0095号表<br>一般養生・練炭養生 |
| 床掘り<br>土砂，上記以外(小規模) | 8 | m3 | | | SQZ012　施工内訳0-0005号表 |
| 埋戻し<br>上記以外(小規模)<br>土砂 | 6 | m3 | | | SQZ016　施工内訳0-0006号表 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SQ076　施工内訳0-0095号表

18-8-20(高炉)　０．８２m3／箇所　人力打設(現場内小運搬15m以下)　一般養生・練炭養生　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | 0.008 | 日 | | | T0456　1 |
| 型わく工 | 1.150 | 人 | | | R3300　1 |
| 普通作業員 | 1.222 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.389 | 人 | | | R2500　1 |
| 特殊作業員 | 0.088 | 人 | | | R0100　1 |
| 生コンクリート<br>１８－８－２０（普通） | 0.843 | ｍ３ | | | T0921　1 |
| 高炉Ｂセメント補正 | 0.843 | ｍ３ | | | T0900　1 |
| 軽油 | 0.461 | L | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | 箇所 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 箇所 | | | |
| A=5　18-8-20(高炉)<br>D=0.82　ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量［m3／箇所］<br>G=1　一般養生・練炭養生 | | | C=1　小型車割増無し<br>E=3　人力打設（-1≦H≦1かつL≦15）<br>H=1　Ⅱ-2-⑩-43 | | |

# 施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（防草コンクリート）　S1421　　施工内訳0-0096号表

人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）　目地材有り　（切土部）　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♪張りコンクリート工（型枠工）<br>防草コンクリート | 0.10 | ㎡ | | | S1423　施工内訳0-0026号表 |
| ♪張りコンクリート工（コンクリート打設）<br>１８－８－２０（高炉）　目地材:有り<br>人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） | 1.00 | ㎡ | | | S1424　施工内訳0-0097号表 |
| ♪張りコンクリート工（養生）<br>防草コンクリート | 1.00 | ㎡ | | | S1425　施工内訳0-0029号表 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=3　防草コンクリート<br>D=8　人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）<br>F=1　コンクリート打設表面積（㎡） | | | B=1　無（土工で基面整正を計上）<br>E=0.1　型枠面積（㎡）<br>G=50　張りコンクリート平均厚（mm） | | |
| H=1　１８－８－２０（高炉）<br>K=1　Ⅱ-4-③-1 | | | I=1　有り | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0097号表

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）　S1424

１８－８－２０（高炉）　目地材:有り　　人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）　　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 1.00 | 人 | | | R2500 1 |
| 普通作業員 | 3.20 | 人 | | | R0200 1 |
| 生コン単価（高炉セメントＢ）<br>強度（１８ －２０）<br>スランプ（ ８ cm） | 6.05 | m3 | | | S1401 施工内訳0-0028号表 |
| 諸雑費 | 3.00 | % | | | #01 |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 100 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=3 防草コンクリート<br>C=50 コンクリート平均厚（mm）<br>E=1 有り | | | B=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）<br>D=1 １８－８－２０（高炉）<br>G=1 Ⅱ-4-③-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿 児 島 県

2026.10.19　08.22.09

# 施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（防草コンクリート）　S1421　施工内訳0-0098号表
人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）　目地材有り　（盛土部1型）　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♪張りコンクリート工（型枠工）<br>防草コンクリート | 0.15 | ㎡ | | | S1423 施工内訳0-0026号表 |
| ♪張りコンクリート工（コンクリート打設）<br>１８－８－２０（高炉） 目地材:有り<br>人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） | 1.20 | ㎡ | | | S1424 施工内訳0-0097号表 |
| ♪張りコンクリート工（養生）<br>防草コンクリート | 1.20 | ㎡ | | | S1425 施工内訳0-0029号表 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=3 防草コンクリート<br>D=8 人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）<br>F=1.2 コンクリート打設表面積（㎡） | | | B=1 無（土工で基面整正を計上）<br>E=0.15 型枠面積（㎡）<br>G=50 張りコンクリート平均厚（mm） | | |
| H=1 １８－８－２０（高炉）<br>K=1 Ⅱ-4-③-1 | | | I=1 有り | | |

# 施 工 内 訳 表

張りコンクリート工（防草コンクリート）　S1421　　施工内訳0-0099号表

人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）　目地材有り　（盛土部2型）　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ♪張りコンクリート工（型枠工）<br>防草コンクリート | 0.20 | ㎡ | | | S1423　施工内訳0-0026号表 |
| ♪張りコンクリート工（コンクリート打設）<br>１８－８－２０（高炉）　目地材:有り<br>人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0） | 1.40 | ㎡ | | | S1424　施工内訳0-0097号表 |
| ♪張りコンクリート工（養生）<br>防草コンクリート | 1.40 | ㎡ | | | S1425　施工内訳0-0029号表 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=3　防草コンクリート<br>D=8　人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）<br>F=1.4　コンクリート打設表面積（㎡） | | | B=1　無（土工で基面整正を計上）<br>E=0.2　型枠面積（㎡）<br>G=50　張りコンクリート平均厚（mm） | | |
| H=1　１８－８－２０（高炉）<br>K=1　Ⅱ-4-③-1 | | | I=1　有り | | |

# 施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=3.0m超　SQ155　施工内訳0-0100号表

t＝４０ｍｍ，密粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯)　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスファルトフィニッシャ賃料<br>ホイール型，舗装幅２．３～６．０ｍ | 0.001 | 日 | | | T0477 1 |
| タイヤローラ賃料<br>１３～１４ｔ | 0.001 | 日 | | | T0413 1 |
| ロードローラ賃料<br>マカダム，１０～１２ｔ | 0.001 | 日 | | | T0415 1 |
| 普通作業員 | 0.003 | 人 | | | R0200 1 |
| 運転手（特殊） | 0.001 | 人 | | | R1400 1 |
| 特殊作業員 | 0.001 | 人 | | | R0100 1 |
| 土木一般世話役 | 0.000 | 人 | | | R2500 1 |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度 | 0.101 | t | | | T9109 1 |
| アスファルト乳剤<br>ＰＫ３・４ | 0.001 | t | | | T7022 1 |
| 軽油 | 0.060 | L | | | T0002 1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | ㎡ | | | |

# 施 工 内 訳 表

表層(車道･路肩部)W=3.0m超　SQ155　施工内訳0-0100号表

t＝４０ｍｍ，密粒度As(再生)　密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　As合材 100ｔ未満/工事(通常時間帯)　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |
| A=1 車道･路肩部 | | | B=3 表層 | | |
| C=40 平均厚さ［単位：ｍｍ］ | | | D=4 W=3.0m超 | | |
| E=3 密粒度As(再生) | | | G=1 締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準) | | |
| H=2 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | | | I=2 As合材 100ｔ未満/工事 | | |
| J=1 通常時間帯 | | | K=1 全ての費用 | | |
| L=1 Ⅳ-1-②-2,8 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0101号表

上層路盤（車道・路肩部）　SQ150

粒調砕石 M-30　１層施工　㎡　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］<br>排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ | 0.001 | 供用日 | | | ME031P　1 |
| ロードローラ賃料<br>マカダム，１０～１２ｔ | 0.001 | 日 | | | T0415　1 |
| タイヤローラ賃料<br>１３～１４ｔ | 0.001 | 日 | | | T0413　1 |
| 運転手（特殊） | 0.004 | 人 | | | R1400　1 |
| 普通作業員 | 0.002 | 人 | | | R0200　1 |
| 特殊作業員 | 0.001 | 人 | | | R0100　1 |
| 土木一般世話役 | 0.001 | 人 | | | R2500　1 |
| 粒調砕石（Ｍ－３０） | 0.089 | ｍ３ | | | T0511　1 |
| 軽油 | 0.140 | Ｌ | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0101号表

上層路盤（車道・路肩部）　SQ150

粒調砕石 M-30　1層施工　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 車道・路肩部 | | | B=2 上層路盤 | | |
| E=70 全仕上り厚［mm］ | | | G=7 粒調砕石 M-30 | | |
| I=1 全ての費用 | | | J=1 Ⅳ-1-①-4～11 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0102号表

再生砕石 RC-30　１層施工　㎡　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］<br>排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ | 0.001 | 供用日 | | | ME031P　1 |
| ロードローラ賃料<br>マカダム，１０～１２ｔ | 0.001 | 日 | | | T0415　1 |
| タイヤローラ賃料<br>１３～１４ｔ | 0.001 | 日 | | | T0413　1 |
| 運転手（特殊） | 0.004 | 人 | | | R1400　1 |
| 普通作業員 | 0.002 | 人 | | | R0200　1 |
| 特殊作業員 | 0.001 | 人 | | | R0100　1 |
| 土木一般世話役 | 0.001 | 人 | | | R2500　1 |
| 再生砕石（ＲＣ－３０） | 0.127 | ｍ３ | | | T9105　1 |
| 軽油 | 0.140 | Ｌ | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0102号表

再生砕石 RC-30　1層施工　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 車道・路肩部<br>C=100 全仕上り厚［mm］<br>I=1 全ての費用 | | | B=1 下層路盤<br>G=3 再生砕石 RC-30<br>J=1 Ⅳ-1-①-4～11 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

SQZ185

施工内訳0-0103号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動]<br>通称(切削深)２０ｃｍ級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ | | | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ [ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]<br>通称(切削深)２０cm級 ブレードφ５６cm | | M4737P |
| その他(機械) | | | その他(機械) | | EK009 |
| 特殊作業員 | | | 特殊作業員 | | R0100 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | R2500 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |

# 施 工 内 訳 表

SQZ185

施工内訳0-0103号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他(労務) | | | その他(労務) | | ER009 |
| コンクリートカッターブレード<br>４５cm | | | コンクリートカッタ（ブレード）<br>径１８インチ | | T0094 |
| ガソリン | | | ガソリン<br>レギュラー スタンド | | T0001 |
| その他(材料) | | | その他(材料) | | EZ009 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |

# 施 工 内 訳 表

SQZ185

施工内訳0-0103号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>E=1 全ての費用 | | | B=1 15cm以下<br>F=1 Ⅳ-3-③-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　SQZ184　施工内訳0-0104号表

舗装版厚15cm以下、障害等無し　振動騒音対策不要　積込作業有り　1　㎡　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料(後方超小旋回)<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量積０．４５m3 | | | バックホウ クローラ型<br>後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０．４５m3 | | T0478 |
| 土木一般世話役 | | | 土木一般世話役 | | R2500 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0104号表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕　　SQZ184

舗装版厚15cm以下、障害等無し　　振動騒音対策不要　積込作業有り　　1　㎡　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>C=1 不要<br>F=1 有り<br>H=1 Ⅳ-3-②-3 | | | B=1 無し<br>D=1 15cm以下<br>G=1 全ての費用 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ガードレール移設（再利用）（土中建込）　V0204

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0105号表

ＧＲ－Ｃ－４Ｅ　　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール撤去工<br>ＧＲ－Ｃ－４Ｅ（土中建込み用） | 1 | m | | | S8408　施工内訳0-0106号表 |
| ガードレール設置工（土中建込）<br>ＧＲ－Ｃ－４Ｅ<br>塗装仕上げ | 1 | m | | | S8405　施工内訳0-0107号表 |
| ガードレール材料費控除額<br>21m未満（40%割増） Gr-C-4E | 1 | m | | | F0202<br>Ⅳ-2-③-7 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ガードレール撤去工　　S8408

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0106号表

ＧＲ－Ｃ－４Ｅ（土中建込み用）　　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| （ガードレール撤去延長） | 100 | m | | | 市場単価 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=4　ＧＲ－Ｃ－４Ｅ（土中建込み用）<br>C=1　標準の場合 | | | B=1　標準の場合<br>D=1　Ⅵ-2-③-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ガードレール設置工（土中建込）　S8405

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0107号表

ＧＲ－Ｃ－４Ｅ　塗装仕上げ　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ガードレール) | 100 | m | | | 市場単価 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=3 ＧＲ－Ｃ－４Ｅ<br>C=4 ２１ｍ未満<br>E=1 標準の場合 | | | B=1 塗装仕上げ<br>D=1 標準の場合<br>F=1 標準の場合 | | |
| G=1 加算なし<br>I=1 Ⅵ-2-③-1 | | | H=1 加算なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ふとんかご設置　　SQ095　　施工内訳0-0108号表

ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm　　m　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス３次　０．８ｍ３ | 0.041 | 供用日 | | | MC406P　1 |
| 普通作業員 | 0.100 | 人 | | | R0200　1 |
| 土木一般世話役 | 0.027 | 人 | | | R2500　1 |
| 特殊作業員 | 0.029 | 人 | | | R0100　1 |
| 運転手（特殊） | 0.027 | 人 | | | R1400　1 |
| ふとんかご | 1.001 | m | | | 1 |
| 割詰石（鉄線籠用）<br>１５～２０cm | 0.570 | ｍ３ | | | T0528　1 |
| 軽油 | 2.389 | L | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | m | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m | | | |
| A=1　設置<br>C=2　高さ50cm×幅120cm<br>F=1　Ⅱ-2-⑳-3 | | | B=1　ｽﾛｰﾌﾟ式<br>D=　ふとんかご 単価［円／ｍ］ | | |

# 施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0109号表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満，障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ賃料<br>湿地・７ｔ級 | | | ブルドーザ［湿地］通称７ｔ級 | | T0452 |
| 振動ローラ賃料<br>土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型，１１～１２ｔ | | | 振動ローラ（土工用）［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型］<br>運転質量１１～１２ｔ | | T0475 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 普通作業員 | | | 普通作業員 | | R0200 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |

# 施 工 内 訳 表

路体(築堤)盛土　　SQZ004　　施工内訳0-0109号表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満, 障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |
| A=3 4.0m以上<br>C=1 無し | | | B=1 20,000m3未満<br>D=1 Ⅱ-1-②-24 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0110号表

整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)）　　SQZ003　　（敷外盛土）

10,000m3未満 障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ賃料<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | | | バックホウ クローラ型<br>ﾊﾞｹｯﾄ容量０．８m3 | | T0456 |
| 運転手（特殊） | | | 運転手（特殊） | | R1400 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0110号表

整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)）　　SQZ003　　(敷外盛土)

10,000m3未満 障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=2 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | | | B=1 10,000m3未満 | | |
| C=1 無し | | | D=1 Ⅱ-1-②-22 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0111号表

殻運搬舗装版破砕　　SQZ101

運搬距離11.5km超22.0km以下、DID無し　　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む | | | ダンプトラック 通称１０ｔ積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む | | M1011P |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | R1500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0111号表

殻運搬舗装版破砕　　SQZ101

運搬距離11.5km超22.0km以下、DID無し　　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)　　1　　m3　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=3 舗装版破砕<br>C=1 無し<br>E=1 全ての費用 | | | B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)<br>D=59 11.5km超22.0km以下<br>F=1 Ⅱ-2-25-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

産業廃棄物受入料　　S9910　　施工内訳0-0112号表

アスファルト塊（掘削）　　産業廃棄物税上乗せ相当額を含む　　m3　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物受入料 | 1.00 | m3 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=1　アスファルト塊（掘削）<br>C=1500　受入料金（円／単位） | | | B=1　m3当り | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿　児　島　県　　2026.10.19　08.22.09

# 施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　S7031　施工内訳0-0113号表

無筋構造物　機械施工　対策　不要　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］<br>機械施工<br>時間的制約　無し　昼間単価 | 100.00 | ｍ３ | | | TC191 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #20 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | ｍ３ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ｍ３ | | | |
| A=1　無筋構造物<br>C=1　不要<br>E=1　無し | | | B=1　機械施工<br>D=1　昼間単価<br>F=1　Ⅵ-1-④-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　S7031　施工内訳0-0114号表
鉄筋構造物　機械施工　対策　不要　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工　鉄筋構造物［手間］<br>機械施工<br>時間的制約　無し　昼間単価 | 100.00 | ｍ３ | | | TC211 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #20 |
| ＊＊＊　合　計　＊＊＊ | 100 | ｍ３ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ｍ３ | | | |
| A=2　鉄筋構造物<br>C=1　不要<br>E=1　無し | | | B=1　機械施工<br>D=1　昼間単価<br>F=1　Ⅵ-1-④-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　SQZ101　施工内訳0-0115号表

運搬距離8.0km超10.9km以下、DID無し　機械積込　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む | | | ダンプトラック 通称１０ｔ積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む | | M1011P |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | R1500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　SQZ101　施工内訳0-0115号表

運搬距離8.0km超10.9km以下、DID無し　機械積込　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | | | B=1 機械積込 | | |
| C=1 無し | | | D=44 8.0km超10.9km以下 | | |
| E=1 全ての費用 | | | F=1 Ⅱ-2-25-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　SQZ101　施工内訳0-0116号表

運搬距離8.0km超10.9km以下、DID無し　機械積込　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級<br>タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む | | | ダンプトラック 通称１０ｔ積級<br>オンロード・ディーゼル<br>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む | | M1011P |
| 運転手（一般） | | | 運転手（一般） | | R1500 |
| 軽油 | | | 軽油<br>パトロール給油 | | T0002 |
| 積算単価 | | | 積算単価 | | EP001 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　SQZ101　施工内訳0-0116号表

運搬距離8.0km超10.9km以下、DID無し　機械積込　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

| 代表機労材規格 | 構成比 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=2 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | | | B=1 機械積込 | | |
| C=1 無し | | | D=44 8.0km超10.9km以下 | | |
| E=1 全ての費用 | | | F=1 Ⅱ-2-25-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

産業廃棄物受入料　　S9910　　施工内訳0-0117号表

コンクリート塊（無筋）　　産業廃棄物税上乗せ相当額を含む　　m3　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物受入料 | 1.00 | m3 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=3　コンクリート塊（無筋）<br>C=2300　受入料金（円／単位） | | | B=1　m3当り | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

産業廃棄物受入料　　S9910　　施工内訳0-0118号表

コンクリート塊（有筋）　　産業廃棄物税上乗せ相当額を含む　　m3　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物受入料 | 1.00 | m3 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | m3 | | | |
| A=4　コンクリート塊（有筋）<br>C=3300　受入料金（円／単位） | | | B=1　m3当り | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0119号表

交通誘導警備員Ｂ　　S2580

配置人数（交代要員除く）：１人　　交代要員：０人　　日　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 1.00 | 人 | | | R2580 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 日 | | | |
| A=2　交通誘導警備員Ｂ<br>C=0　交替要員[人／日] | | | B=1　配置人数（交替要員除く）[人／日]<br>D=1　Ⅱ-5-21-1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0120号表

シラス(現場着単価)　１層施工　㎡　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］<br>排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ | 0.001 | 供用日 | | | ME031P　1 |
| ロードローラ賃料<br>マカダム，１０～１２ｔ | 0.001 | 日 | | | T0415　1 |
| タイヤローラ賃料<br>１３～１４ｔ | 0.001 | 日 | | | T0413　1 |
| 運転手（特殊） | 0.004 | 人 | | | R1400　1 |
| 普通作業員 | 0.002 | 人 | | | R0200　1 |
| 特殊作業員 | 0.001 | 人 | | | R0100　1 |
| 土木一般世話役 | 0.001 | 人 | | | R2500　1 |
| 購入土（搬入，路盤用シラス） | 0.212 | ｍ３ | | | T0106　1 |
| 軽油 | 0.140 | Ｌ | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0120号表

シラス(現場着単価)　１層施工　㎡　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1　車道・路肩部<br>C=200　全仕上り厚［mm］<br>I=1　全ての費用 | | | B=1　下層路盤<br>G=8　シラス(現場着単価)<br>J=1　Ⅳ-1-①-4～11 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0121号表

再生砕石 RC-40　１層施工　㎡　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ［土工用］<br>排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ | 0.001 | 供用日 | | | ME031P　1 |
| ロードローラ賃料<br>マカダム，１０～１２ｔ | 0.001 | 日 | | | T0415　1 |
| タイヤローラ賃料<br>１３～１４ｔ | 0.001 | 日 | | | T0413　1 |
| 運転手（特殊） | 0.004 | 人 | | | R1400　1 |
| 普通作業員 | 0.002 | 人 | | | R0200　1 |
| 特殊作業員 | 0.001 | 人 | | | R0100　1 |
| 土木一般世話役 | 0.001 | 人 | | | R2500　1 |
| 再生砕石（ＲＣ－４０） | 0.191 | ｍ３ | | | T9106　1 |
| 軽油 | 0.140 | Ｌ | | | T0002　1 |
| ＊＊　代表機労材規格　＊＊ | -100 | % | | | #01<br>この行までは参考表示であり積算には不使用 |
| ≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫ | 1.00 | ㎡ | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | ㎡ | | | |

# 施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SQ150　施工内訳0-0121号表

再生砕石 RC-40　1層施工　㎡　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| A=1 車道・路肩部 | | | B=1 下層路盤 | | |
| C=150 全仕上り厚［mm］ | | | G=2 再生砕石 RC-40 | | |
| I=1 全ての費用 | | | J=1 Ⅳ-1-①-4～11 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

境界杭設置（コンクリート製）　S8507

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0122号表

根巻基礎なし　本　当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 境界標柱<br>120×120×1000mm | 100.00 | 本 | | | T1411 |
| 境界杭設置手間（コンクリート製） | 100.00 | 本 | | | |
| ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ | 100 | 本 | | | |
| ＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊ | 1 | 本 | | | |
| A=2 根巻基礎なし<br>C=1 制限しない場合<br>E=1 Ⅵ-2-⑨-1,参-共-70 | | | B=1 ３０本以上<br>D=1 夜間作業しない場合 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0123号表

ダンプトラック運搬（伐木・除根）　S2585

運搬距離（１４．４）km　Ｄ．Ｔ１０ｔ積　台　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック　運転費<br>１０ｔ積級 | 1.40 | h | | | S0010　施工内訳0-0124号表 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| A=5　Ｄ．Ｔ１０ｔ積<br>C=4.8　運搬状況による係数（β）<br>E=1　参-共-11 | | | B=14.4　運搬距離（片道：ｋｍ）<br>D=1　良好な作業 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ダンプトラック　運転費　　S0010

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0124号表

１０ｔ積級　　ｈ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>通称１０ｔ積級 | 1 | 時間 | | | M1011 |
| ダンプトラックタイヤ損耗費<br>10t積級<br>良好 | 1 | 時間 | | | MS032 |
| 軽油 | 9.800 | L | | | T0002 |
| 運転手（一般） | 0.17 | 人 | | | R1500 |
| 諸雑費 | 1 | 式 | | | #10 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | h | | | |
| A=5　１０ｔ積級<br>C=1　良好（舗装道） | | | B=11　補正なし<br>D=4　潮待割増なし | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

産業廃棄物受入料　　S9910　　施工内訳0-0125号表

産業廃棄物木くず　　産業廃棄物税上乗せ相当額を含む　　台　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物受入料 | 1.00 | 台 | | | |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 台 | | | |
| A=5　　産業廃棄物木くず<br>C=50820　　受入料金（円／単位） | | | B=3　　10ｔ車１台当り | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鹿　児　島　県

2026.10.19　08.22.09

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0126号表

システム初期費（ＩＣＴ）　S1031

掘削(ＩＣＴ)，法面整形（ＩＣＴ）　対象機械：バックホウ　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | 1.00 | 式 | | | J1031 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| A=1　掘削(ＩＣＴ)，法面整形（ＩＣＴ） | | | B=1　Ⅱ-1-②-45，Ⅱ-2-①-9，Ⅳ-1-①-24 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

施工内訳0-0127号表

システム初期費（ＩＣＴ）　S1031

路体(築堤)盛土(ＩＣＴ)，路床盛土(ＩＣＴ)　対象機械：ブルドーザ　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | 1.00 | 式 | | | J1031 |
| ＊＊＊　単位当り計　＊＊＊ | 1 | 式 | | | |
| A=2　路体(築堤)盛土(ＩＣＴ)，路床盛土(ＩＣＴ) | | | B=1　Ⅱ-1-②-45，Ⅱ-2-①-9，Ⅳ-1-①-24 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種明細など | 規格１・規格２ | 単　位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本工事費＊＊ | | | | | |
| 道路改良 | レベル１ | 式 | | | |
| 道路土工 | レベル２ | 式 | | | |
| 法面工 | レベル２ | 式 | | | |
| 排水構造物工 | レベル２ | 式 | | | |
| 構造物撤去工 | レベル２ | 式 | | | |
| 仮設工 | レベル２ | 式 | | | |
| 舗装 | レベル１ | 式 | | | |
| 舗装工 | レベル２ | 式 | | | |
| 道路付属施設工 | レベル２ | 式 | | | |
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | | |
| 準備費 | | 式 | | | |
| 伐採費 | | 式 | | | |
| 木根等処分費 | | 式 | | | |
| 技術管理費 | | 式 | | | |
| ＩＣＴ建設機械経費等 | | 式 | | | |
| 現場環境改善費 | | 式 | | | |
| 共通仮設費（率分） | | | | | |

# 本　工　事　費　内　訳　表



| 費目・工種明細など | 規格１・規格２ | 単　位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | | |
| 現場管理費 | | | | | |
| ＊＊現場管理費計＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | | |
| 一般管理費 | | | | | |
| 契約保証費 | | | | | |
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | | |
| 消費税相当額 | | | | | |
| ＊＊請負工事費＊＊ | | | | | |
| 工事価格計 | | | | | |
| 消費税相当額計 | | | | | |
| 請負工事費計 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 登 録 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１・規格２ | 単　位 | 単　価<br>(0. 4. 8) | 単　価<br>(1. 5. 9) | 単　価<br>(2. 6) | 単　価<br>(3. 7) | 特殊<br>集計 | 集計<br>区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0101 | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）<br>直管　φ1000　R30 | m | 68,200 | | | | | |
| F0102 | 耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工<br>R30　呼び径700～1,000mm　時間的制約無し | m | 4,420 | | | | | |
| F0103 | 足掛金物<br>B=300 | 個 | 2,170 | | | | | |
| F0201 | R型暗渠<br>横断暗渠R型　T-25　L=2m　呼び名600 | m | 74,000 | | | | | |
| F0202 | ガードレール材料費控除額<br>21m未満（40%割増）　Gr-C-4E | m | -11,400 | | | | | |
| F0301 | ふとんかご<br>パネル式（亜鉛メッキ）<br>13cm×50cm×120cm　線径4.0mm | m | 5,240 | | | | | |
| F0401 | 高密度ポリエチレン管<br>ダブル構造　有孔φ300 | m | 5,960 | | | | | |
| F0402 | 高密度ポリエチレン管<br>ダブル構造　有孔φ200 | m | 3,190 | | | | | |
| F0501 | 跳水防止版（GRC）<br>300用　590×10×1000　12.7kg/枚<br>アンカー含 | 枚 | 10,400 | | | | | |
| F0502 | グレーチング<br>T-25　600×600用　ボルト固定式 | 組 | 43,500 | | | | | |
| F9001 | 伐木（針葉樹）<br>8cm超10cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 本 | 741 | | | | | |
| F9002 | 伐木（針葉樹）<br>10cm以上20cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 本 | 1,037 | | | | | |

# 登 録 単 価 一 覧 表



| コード | 名称・規格１・規格２ | 単　位 | 単　価<br>(0. 4. 8) | 単　価<br>(1. 5. 9) | 単　価<br>(2. 6) | 単　価<br>(3. 7) | 特殊集計 | 集計区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F9003 | 伐木（針葉樹）<br>20cm以上30cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 本 | 1,315 | | | | | |
| F9004 | 伐木（針葉樹）<br>30cm以上40cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 本 | 1,926 | | | | | |
| F9005 | 伐木（針葉樹）<br>40cm以上50cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 本 | 2,592 | | | | | |
| F9006 | 伐木（針葉樹）<br>50cm以上<br>現場の傾斜度30度未満 | 本 | 3,425 | | | | | |
| F9007 | 伐木（広葉樹等天然生林）<br>8cm超10cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 本 | 1,614 | | | | | |
| F9008 | 伐木（広葉樹等天然生林）<br>10cm以上20cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 本 | 1,908 | | | | | |
| F9009 | 伐木（広葉樹等天然生林）<br>20cm以上30cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 本 | 2,935 | | | | | |
| F9010 | 伐木（広葉樹等天然生林）<br>30cm以上40cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 本 | 3,229 | | | | | |
| F9011 | 伐木（広葉樹等天然生林）<br>40cm以上50cm未満<br>現場の傾斜度30度未満 | 本 | 5,137 | | | | | |
| F9012 | 伐木（広葉樹等天然生林）<br>50cm以上<br>現場の傾斜度30度未満 | 本 | 5,871 | | | | | |
| F9910 | 建設発生土受入料<br>土砂 | m3 | 1,200 | | | | | |
| | | | | | | | | |